

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: „Robota budowlana – strzelnica garnizonowa w Elblągu”

Budowa: Strzelnica garnizonowa w KNW przy ul. Łęczyckiej w Elblągu

Zakres robót obejmuje:

I. Stanowiska strzeleckie – 9 szt.

- Wymiana otwieranych klap z bali o gr. 50mm
- Wymiana podestów z bali gr. 50 mm
- Impregnacja wymienianych elementów drewnianych
- Wymiana zawiasów i uchwytów klap
- Malowanie antykorozyjne stalowych podpórek pod karabin
- Wymiana osłon pionowych – rury PCV śr. 20cm, dł. 200cm.

II. Przesłony.

- Przesłona nr 1, nr 2 – dostarczenie belek drewnianych osłonowych o przekroju 100x200mm, wymiana belek osłonowych o przekroju 50mmx90mm.
- Przesłona nr 1, nr 2 - impregnacja elementów drewnianych
- Przesłona nr 1, nr 2 - naprawa pęknięć ściany murowanej przesłony – rozkucie pęknięć, spoinowanie, uzupełnienie tynku cem-wap.
- Przesłona nr 3 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 4 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 5 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 6 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 7 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 8 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 9 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 10 – impregnacja powierzchni drewnianych
- Przesłona nr 11 – wymiana spodniej części deskowania i łączenia
- Przesłona nr 11 – Impregnacja powierzchni drewnianych wymienianych i pozostałych
- Przesłona nr 11 - naprawa powierzchni elementów betonowych konstrukcyjnych – systemową zaprawą do napraw konstrukcji żelbetowych
- Przesłona nr 12 – impregnacja elementów drewnianych
- Przesłona nr 13 – wymiana spodniej części deskowania i łączenia
- Przesłona nr 13 – impregnacja powierzchni drewnianych wymienianych i pozostałych
- Przesłona nr 13 – naprawa powierzchni elementów betonowych konstrukcyjnych – systemową zaprawą do napraw konstrukcji żelbetowych
- Przesłona nr 14 – wymiana spodnie części deskowania i łączenia
- Przesłona nr 14 – impregnacja powierzchni drewnianych wymienianych i pozostałych

- Przesłona nr 14 – naprawa powierzchni elementów betonowych konstrukcyjnych – systemową zaprawą do napraw konstrukcji żelbetowych
- Przesłona nr 15 – wymiana spodniej części deskowania i łączenia
- Przesłona nr 15 – impregnacja powierzchni drewnianych wymienianych i pozostałych
- Przesłona nr 15 – naprawa powierzchni elementów betonowych konstrukcyjnych – systemową zaprawą do napraw konstrukcji żelbetowych

III. Drenaż.

- Wymiana odcinków rur drenarskich w strefie drogi gruntowej.
- Wymiana kruszywa w wykopach drenarskich
- Wymiana kominków odpowietrzających kanały drenarskie
- Uzupełnienie darni po robotach gruntowych

IV. Kulochwyt główny.

- Wymiana zużytego dekowania oraz łączenia filarów zadaszenia kulochwytu
- Impregnacja wymienianych elementów drewnianych
- Wymiana zużytego deskowania oraz łączenia ścianek osłonowych na szczycie kulochwytu
- Impregnacja wymienianych elementów drewnianych
- Wymiana kruszywa kulochwytu
- Montaż geokraty kulochwytu
- Wykonanie nowych schodów drabiniastych, drewnianych na wale kulochwytu

IV. Kulochwyt dolny.

- Wymiana kruszywa kulochwytu
- Wymiana geokraty.
- Wymiana darniny.
- Wykonanie nowych schodów drabiniastych, drewnianych na nasypie kulochwytu

V. Schrony.

- Wymiana zużytego deskowania i łączenia ścian oporowych – bale iglaste gr. 50m profilowane na zakład.
- Impregnacja wymienianych elementów drewnianych.
- Wymiana części pokrycia papowego stropu i attyk schronów.
- Wymiana części obróbek blacharskich attyk schronów.
- Wymiana znaków odległościowych.

VI. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.

Prace konserwacyjne strzelnicy garnizonowej powinny być oparte o najnowsze technologie budowlane i techniczne spełniające wymagania zawarte w Polskich Normach, zapewniające komfort pracy użytkownika oraz łatwe i bezpieczne obsługiwanie strzelnicy. Zastosowane rozwiązania techniczne, urządzenia oraz miejsce ich instalacji muszą spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ewakuacji sprzętu i mienia oraz ochrony przeciwpożarowej elementów strzelnicy.

Uwaga:

- Wszystkie elementy drewniane szalujące (deskowanie) powinny być łączone na półfelc

- Wszystkie elementy drewniane przed montażem powinny być zaimpregnowane ogniochronnie i grzybobójczo z każdej strony.
- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów na zastosowane środki impregnacyjne, tarcice i wszystkie inne materiały przed ich wbudowaniem. Materiały budowlane oraz technologie ich wbudowania muszą być wcześniej zatwierdzone przez inspektora.

UWAGA:

Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy, maksymalny punktowany okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy.

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:

1. Załącznik nr 1a- Założenia wyjściowe do kosztorysowania;
2. Załącznik nr 1b- Przedmiar robót;
3. Załącznik nr 1c- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;