

KOSZTORYS OFERTOWY						
CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg						
bud:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo - Rokietnica w m.					
ob:	Droga powiatowa Żydowo - Rokietnica w m. Rostworowo					
rob:	Drogowe - DP 2425P Żydowo-Rokietnica w m. Rostworowo km					
Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ A1						
1.	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie robocze , pomiary bieżące oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,98		
2.	D-01.02.04	Zdjęcie znaku drogowego ze słupkami i ponowne jego zamontowanie po zakończeniu robót znak D-42 i znak D-43	szt	2,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne frezowanie pni po ściętych drzewach fi 100 cm poniżej terenu 20cm	szt	6,00		
4.	D-01.02.01	Mechaniczne rudowanie reszek pni i korzeni w poboczu prawostronnym z ich wywozem poza teren robót i utylizacją	szt	30,00		
5.	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 6 cm z odwiezieniem wraz z utylizacją i opłata za utylizację	m2	913,00		
6.	D-01.02.04	Rozebranie barier stalowych pojedynczych N2W2B wraz z ich oczyszczeniem celem ponownego wbudowania	m	690,00		
7.	D-01.02.04	Rozebranie słupków barier stalowych w rozstawie co 1,33m typu Sigma100 L-1900 wraz z ich oczyszczeniem celem ponownego wbudowania	szt	534,00		
8.	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm z wywozem poza teren robót do zagospodarowania Wykonawcy	m2	1960,00		
9.	D-01.02.01	Przycinanie gałęzi rosnących w skrajni drogowej wraz z ich utylizacją	szt	250,00		
10.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków średniej gęstości rosnących w rowie drogowym lub na poboczu wraz z ich utylizacją	ha	0,02		
11.	D-02.01.01	Roboty ziemne koparką przedsiębiorcą 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg ns odległość zadeklarowana przez Wykonawę robót wraz z opłata za utylizację ziemi	m3	646,80		
12.	D-02.01.01	Wykonanie ręczne przekopów próbných głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 celem odszukania urządzeń podziemnych wraz z ich zasypaniem	m3	12,00		
DZIAŁ A2						
1.	D-04.01.01	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m2	1176,00		
2.	D-04.05.01	Podbudowa betonowa C3/4 z betoniarni grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	1127,00		
3.	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z KLSM 0/63mm grub 20 cm kruszywo WA24-2 F2, LA<=30	m2	1127,00		
4.	D-04.03.01	Skropienie poszerzonej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m2	1127,00		
5.	D-04.07.01a	Podbudowa z mieszanki asfaltowej grub 6 cm AC22P	m2	1127,00		
6.	D-05.03.26a	Ułożenie bitumicznej siatki antyspękania o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach >=100kN/m na łączeniach nawierzchni -poszerzenia umocowanej emulsją asfaltową	m2	1470,00		
DZIAŁ A3						
1.	D-04.03.01	Skropienie poszerzonej podbudowy i starej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m2	5978,00		
2.	D-05.03.05b	Ułożenie warstwy wiążąco- wyrównawczej podbudowy mieszaną asfaltową AC11W - średnio 125kg/m2	Mg	647,27		
3.	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	5880,00		

4.	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm pod ruch KR 3	m2	5880,00		
DZIAŁ A4						
1.	D-05.02.01	Nawierzchnia zjazdów z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm wraz z jej zamięłowaniem i zagęszczeniem -kruszywo o parametrach WA24-2, F2 ,LA<=30	m2	100,00		
DZIAŁ A5						
1.	D-06.04.01	Wykopy płytkich rowów do 1,5 m3 objętości na 1 m/b rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z odwozem nadmiaru gruntu do zagospodarowania Wykonawcy	m3	2450,00		
2.	D-06.04.01	Wykopy ręcznie płytkich rowów po koparkach grub do 10 cm w gruncie kat 1-2	m3	245,00		
DZIAŁ A6						
1.	D-06.03.01a	Formowanie pobocza ze skarpą nasypu ręcznie - grunt kwalifikowany	m3	490,00		
2.	D-06.03.01a	Zagęszczanie pobocza ziemnego zagęszczarkami	m3	490,00		
3.	D-09.01.01	Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	m2	2940,00		
4.	D-06.03.01a	Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm wraz z zamięłowaniem oraz jego zgęszczeniem WA24-2,F2 LA<=30	m2	1715,00		
5.	D-07.02.01a	Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 z zamknięciem góry słupka kapturkiem z PCV- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	2,00		
6.	D-07.02.01a	Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 z folia odblaskową typu 2 pryzmatyczną- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	2,00		
7.	D-07.01.01a	Malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne linii osiowych przerywanych- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	m2	39,20		
8.	D-07.01.01a	Malowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie - "pola martwe"	m2	50,58		
9.	D-07.05.01	Montaż barier ochronnych stalowych N2W2B z demontażu w rozstawie słupków typu sigma 100 L=1900 co 1,33m przyjąć 15% nowych elementów (słupki ,deski) śruby nowe 100%	m	690,00		
10.	D-07.05.01	Montaż nowych barier ochronnych stalowych N2W2B ze słupkami w rozstawie słupków typu sigma 100 L=1900 co 1,33m - uzupełnienie barier po ściętych drzewach	m	64,00		
11.	D-07.05.01	Montaż w licu bariery energochłonnej elementu odblaskowego co 4,0 (z lewej strony kolor biały z prawej strony kolor czerwony)	szt	173,00		
12.	D-07.01.01a	Osadzanie na klej punktowych elementów odblaskowych koloru czerwonego na linii prowadzącej P-7b martwego pola PEO aluminiowe	szt	5,00		
				Razem netto:		
				VAT 23%		
				Razem brutto :		