
PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44112100-9 Wiaty
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiat rowerowych przy SP nr 3
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Budowlana 2
INWESTOR : Miasto Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Skrzydlewski
DATA OPRACOWANIA : 27 marca 2026 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 marca 2026 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa wiat rowerowych					
1	KNR 2-21 0607-01	Demontaż i ponowny montaż istniejących ławek w miejscu wskazanym na PZT	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta głębokości 20 cm z oczyszczeniem podłoża z kamieni i innych zanieczyszczeń	m ²		
		2,50*22,00	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy	m		
		2,50*2+22,00	m	27,000	
				RAZEM	27,000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa	m ³		
		poz.2*0,10*0,15	m ³	0,825	
				RAZEM	0,825
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.3	m	27,000	
				RAZEM	27,000
6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.		
		12*2	dół.	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego	kpl.		
		poz.6	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
8	KNR 2-01 0312-01 analogia	Zasypanie dołów po zamontowaniu fundamentu	dół.		
		poz.7	dół.	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
		poz.2	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
11	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.9	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
12	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		
		poz.11	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
13	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 25 stanowisk rowerowych np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamowieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojaki na rowery - dostawa i montaż stojaków 5 stanowiskowych montowanych do podłoża z kostki betonowej za pomocą 4 kołków 10x100 lub śrub 7x107 np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na stojak i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta. 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi poz.2*0,2	m ³ m ³	 11,000	
				RAZEM	11,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa wiat rowerowych						
1	KNR 2-21 0607-01	Demontaż i ponowny montaż istniejących ławek w miejscu wskazanym na PZT	szt.	2,000		
2	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta głębokości 20 cm z oczyszczeniem podłoża z kamieni i innych zanieczyszczeń	m ²	55,000		
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy	m	27,000		
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa	m ³	0,825		
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	27,000		
6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	24,000		
7	KNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego	kpl.	24,000		
8	KNR 2-01 0312-01 analogia	Zasypanie dołów po zamontowaniu fundamentu	dół.	24,000		
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	55,000		
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	55,000		
11	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	55,000		
12	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm	m ²	55,000		
13	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 25 stanowisk rowerowych np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	2,000		
14	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojaki na rowery - dostawa i montaż stojaków 5 stanowiskowych montowanych do podłoża z kostki betonowej za pomocą 4 kołków 10x100 lub śrub 7x107 np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na stojak i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	10,000		
15	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m ³	11,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: