
PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44112100-9 Wiaty
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiat rowerowych przy SP nr 5
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Małopolska 11
INWESTOR : Miasto Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Skrzydlewski
DATA OPRACOWANIA : 27 marca 2026 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 marca 2026 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa wiat rowerowych					
1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Sprawdzenie i wyznaczenie przebiegu istniejącej kanalizacji de- szczowej 30/1000	km km	 0,030	
				RAZEM	0,030
2	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta głębokości 20 cm z oczyszczeniem podłoża z kamieni i innych zanieczyszczeń 5,50*2,50+9,00*2,50*2	m ² m ²	 58,750	
				RAZEM	58,750
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy 2,50*6+5,00+9,00*2	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa poz.2*0,10*0,15	m ³ m ³	 0,881	
				RAZEM	0,881
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem poz.3	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 6+10*2	dół. dół.	 26,000	
				RAZEM	26,000
7	KNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego poz.6	kpl. kpl.	 26,000	
				RAZEM	26,000
8	KNR 2-01 0312-01 analogia	Zasypanie dołów po zamontowaniu fundamentu poz.7	dół. dół.	 26,000	
				RAZEM	26,000
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons- trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.2	m ² m ²	 58,750	
				RAZEM	58,750
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm poz.9	m ² m ²	 58,750	
				RAZEM	58,750
11	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.9	m ² m ²	 58,750	
				RAZEM	58,750
12	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm poz.11	m ² m ²	 58,750	
				RAZEM	58,750
13	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 20 stanowisk ro- werowych np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego pro- ducenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę mate- rialową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta. 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 10 stanowisk rowerowych np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojaki na rowery - dostawa i montaż stojaków 5 stanowiskowych montowanych do podłoża z kostki betonowej za pomocą 4 kołków 10x100 lub śrub 7x107 np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na stojak i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta. 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi poz.2*0,2	m ³ m ³	 11,750	
				RAZEM	11,750

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa wiat rowerowych						
1	KNR 2-01 0119-03 analogia	Sprawdzenie i wyznaczenie przebiegu istniejącej kanalizacji deszczowej	km	0,030		
2	KNR 2-31 0101-05	Wykonanie koryta głębokości 20 cm z oczyszczeniem podłoża z kamieni i innych zanieczyszczeń	m ²	58,750		
3	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod ławy	m	38,000		
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa	m ³	0,881		
5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	38,000		
6	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	26,000		
7	KNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego	kpl.	26,000		
8	KNR 2-01 0312-01 analogia	Zasypanie dołów po zamontowaniu fundamentu	dół.	26,000		
9	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	58,750		
10	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	58,750		
11	KNR 2-31 0105-07 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	58,750		
12	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm	m ²	58,750		
13	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 20 stanowisk rowerowych np. firmy KROS-STECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	2,000		
14	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 10 stanowisk rowerowych np. firmy KROS-STECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	1,000		
15	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojaki na rowery - dostawa i montaż stojaków 5 stanowiskowych montowanych do podłoża z kostki betonowej za pomocą 4 kołków 10x100 lub śrub 7x107 np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na stojak i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	10,000		
16	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi	m ³	11,750		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: