
PRZEDMIAR I KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

44112100-9 Wiaty
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa wiat rowerowych przy ZSP nr 1
ADRES INWESTYCJI : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Dąbrówki 10
INWESTOR : Miasto Mińsk Mazowiecki
ADRES INWESTORA : 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Skrzydlewski
DATA OPRACOWANIA : 27 marca 2026 roku

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27 marca 2026 roku

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa wiat rowerowych					
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wyko- rzystania (6*0,8*0,8+4*1,20*0,80)*3	m ² m ²	 23,040	
				RAZEM	23,040
2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 10*3	dół. dół.	 30,000	
				RAZEM	30,000
3	KNNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego pojedynczego 6*3	kpl. kpl.	 18,000	
				RAZEM	18,000
4	KNNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego podwójnego 4*3	kpl. kpl.	 12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 2-01 0312-01 analogia	Zasypanie dołów po zamontowaniu fundamentu poz.2	dół. dół.	 30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 30 stanowisk ro- werowych podwojna z oszalowaniem bocznym np. firmy KROS- STECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamowie- niem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta. 3	kpl. kpl.	 3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-31 1211-01	Odtworzenie nawierzchni z rozebranej kostki na podsypce piasko- wej z zachowaniem spadków odprowadzających wody opadowe w kierunku istniejących wpustów kanalizacji deszczowej poz.1	m ² m ²	 23,040	
				RAZEM	23,040
8	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojaki na rowery - dostawa i montaż stojaków 5 stanowiskowych montowanych do podłoża z kostki betonowej za pomocą 4 kołków 10x100 lub śrub 7x107 np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamowieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na stojak i uzyska akceptację Inwestora i Pro- jektanta. 18	kpl. kpl.	 18,000	
				RAZEM	18,000

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa wiat rowerowych						
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej do ponownego wykorzystania	m ²	23,040		
2	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)	dół.	30,000		
3	KNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego pojedynczego	kpl.	18,000		
4	KNR 5 1007-02 analogia	Montaż fundamentu prefabrykowanego podwójnego	kpl.	12,000		
5	KNR 2-01 0312-01 analogia	Zasypanie dołów po zamontowaniu fundamentu	dół.	30,000		
6	KNR 2-02 1220-01 analogia	Dostawa i montaż wiaty rowerowej na minimum 30 stanowisk rowerowych podwójna z oszalowaniem bocznym np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na wiatę i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	3,000		
7	KNR 2-31 1211-01	Odtworzenie nawierzchni z rozebranej kostki na podsypce piaskowej z zachowaniem spadków odprowadzających wody opadowe w kierunku istniejących wpustów kanalizacji deszczowej	m ²	23,040		
8	KNR 2-21 0607-01 analogia	Stojaki na rowery - dostawa i montaż stojaków 5 stanowiskowych montowanych do podłoża z kostki betonowej za pomocą 4 kołków 10x100 lub śrub 7x107 np. firmy KROSSTECH Sp.z o.o. Sp.k. lub innego producenta. Przed zamówieniem Wykonawca przedstawi kartę materiałową na stojak i uzyska akceptację Inwestora i Projektanta.	kpl.	18,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: