

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa kosztorysu: **REMONTY DRÓG**
Zamawiający: **GMINA PRÓSZKÓW**

Data opracowania:
2026-04-13

Autor opracowania:
mgr inż. Tomasz Sokulski ,

.....

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	REMONTY DRÓG		
1	Element	*		
1.1	KNKR 6/805/6	Rozebranie chodników z płyt betonowych podsypka piaskowa, płyty 50x50x7		
		Wyliczenie ilości robót:		
		390+375		
		RAZEM:	765,000000	765,00
1.2	KNNR 6/806/2	STWiOR: D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		260+375		
		RAZEM:	635,000000	635,00
1.3	KNR 404/1103/4	STWiOR: D.01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowładkowym na odległość 1 km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		krawężnik 635*0,3*0,15	28,575000	
		płytki bet. 50x50 765*0,5*0,5	191,250000	
		RAZEM:	219,825000	219,83
1.4	KNR 404/1103/5	STWiOR: D.04.01.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1' km ponad 1' km transportu/ dalsze 4km		
		Wyliczenie ilości robót:		
		gruz 219,83	219,830000	
		RAZEM:	219,830000	219,83
1.5	KNR 404/1103/5	STWiOR: D.04.01.01 Koszt składowania gruzu		
		Wyliczenie ilości robót:		
		219,83	219,830000	
		RAZEM:	219,830000	219,83
1.6	KNR 231/402/4	STWiOR: D.08.01.01 Ława pod krawężniki betonowa z oporem C12/15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ława pod krawężniki 685,00*0,065	44,525000	
		RAZEM:	44,525000	44,53
1.7	KNNR 6/401/3	STWiOR: D.08.01.01 Krawężniki betonowe bez ław, wystające 15x22 lub 12/25		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ograniczenie jezdni 260+375+50	685,000000	
		RAZEM:	685,000000	685,00
1.8	KNNR 1/502/1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką, kategoria gruntu I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		940	940,000000	
		RAZEM:	940,000000	940,00
1.9	KNNR 6/113/5	STWiOR: D.04.04.02 analogia Wyrównanie Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		900+640	1 540,000000	
		RAZEM:	1 540,000000	1 540,00
1.10	KNNR 6/113/6	STWiOR: D.04.04.02 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		370+940	1 310,000000	
		RAZEM:	1 310,000000	1 310,00
1.11	KSNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4' cm, masa grysowa, samochód do 5' t lub kostka bet. gr. 8 cm szara		
		Wyliczenie ilości robót:		
		370+940+756	2 066,000000	
		1850	1 850,000000	
		RAZEM:	3 916,000000	3 916,00
1.12	KNNR 6/113/5	STWiOR: D.04.04.02 Pobocza z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		180+1000	1 180,000000	
		RAZEM:	1 180,000000	1 180,00
1.13	KNR 231/402/4	STWiOR: D.08.01.01 Ława bet. pod obrzeża z oporem C12/15		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ława pod obrzeża 375*0,028	10,500000	
		RAZEM:	10,500000	10,50
1.14	KNNR 6/404/5	STWiOR: D.08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ograniczenie chodnika i zjazdów 375	375,000000	
		RAZEM:	375,000000	375,00

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót			Jm	Ilość
1.15	KNNR 6/1108/2 (1)	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, mechaniczne obcinanie krawędzi - kompleksowe usunięcie przełomu				
		Wyliczenie ilości robót:				
		300		300,000000		
		140		140,000000		
			RAZEM:	440,000000		
				m2	440,00	