



## Gmina Prószków

46-060 Prószków, ul. Opolska 17  
tel. (77) 401 37 00, fax. (77) 401 37 11  
<http://www.proszkow.pl>; e-mail: [ug@proszkow.pl](mailto:ug@proszkow.pl)  
NIP 991-02-84-648

Załącznik nr 8 do SWZ

Znak postępowania: RO.271.2.2026.ZP

### Opis przedmiotu zamówienia dla zadania pn.:

#### „Remonty bieżące dróg, chodników i placów na terenie Gminy Prószków w roku 2026”

Drogi objęte remontem zlokalizowane są w powiecie opolskim, w gminie Prószków. Przedmiotem zadania jest remont istniejących dróg.

W ramach zadania planowane jest:

- rozebranie istniejących krawężników betonowych wraz z ławą betonową z oporem,
- rozebranie istn. płytek/kostek betonowych, wywóz i utylizacja,
- profilowanie istniejącej podbudowy,
- wykonanie krawężników bet. 15x22 na ławie bet. z oporem ,
- wykonanie obrzeży bet. 8x30 na ławie bet. z oporem,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm
- wyrównanie istn. podbudowy kruszywem łamanym 0-31,5 mm gr. 10 cm
- wykonanie nowych nawierzchni dróg i chodników z mieszanki bitumicznej AC11S – gr. 4 cm
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm prostokątnej szarej na podsypce z miążu kamiennego,
- wykonanie poboczy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli jakości robót określonych SST.

Przed oddaniem drogi do ruchu wyregulować należy wszelkie istniejące studnie, zasowy i inne elementy uzbrojenia. Na wykonawcy spoczywa również obowiązek wykonania oznakowania obrębu prowadzenia robót. Wszelkie zmiany (dotyczące wykonania robót, doboru rodzaju i ilości materiałów oraz obmiaru robót), które mają znaczący wpływ na jakość wykonanej nawierzchni i na wartość kosztorysową, należy przed przystąpieniem do robót uzgodnić z Inspektorem Nadzoru.

Nazwy i kody CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233222-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.