

PRZEDMIAR ROBÓT						
Nazwa zadania: Remont nawierzchni ul. Wiejska w m. Dębska Kuźnia						
L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni (190,0 mb x 3,0 + 50m2)	m <sup>2</sup>	620,00		
2.	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie – uzupełnienie nawierzchni z kruszywa 0/31,5 mm w tym koleiny, wyboje , ubytki	t	60,00		
3.	KNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiebiernymi o poj. łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kat III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją urobku na głębokość 30cm ( 25,0m x 4,0 x 0,3m)	m <sup>3</sup>	30,00		
4.	KNR AT 2-31 0114-07	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 0-31,5mm – grubość po zagęszczeniu 30cm (25,0m x 4,0m)	m <sup>2</sup>	100,00		
5.	KNR 6/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 110t/h , warstwa ścieralna , grubość po zagęszczeniu 4cm , docelowo 6 cm , krotność 1,5 ( 190,0 mb x 3,0 + 25,0 x 3,0 +50m2)	m <sup>2</sup>	695,00		
6.	KNR AT-030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu , zużycie emulsji 0,8kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	695,00		
7.	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zagęszczonego- warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm na poboczach (215 m x 0,5 m x 2 )	m <sup>2</sup>	215,00		
8.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociągowych	szt.	2,00		
					<b>Razem netto</b>	
					<b>Vat 23%</b>	
					<b>Razem brutto</b>	