

PRZEDMIAR ROBÓT							
Nazwa zadania: Remont nawierzchni ul. Sosnowa w m. Suchy Bór							
L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Wartość	
1.	KNR AT -03 0102-02 interpolacja	Roboty remontowe- frezowanie planimetryczne (korygujące) nawierzchni bitumicznej o gr. 3-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją (350,0 m x 3,50m)	m ²	1 225,00			
2.	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pobocza (350,0 x 0,5 m x 2)	m ²	350,00			
4.	KNNR 6/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 110t/h , warstwa wiążąca/ wyrównawcza AC 11W , grubość po zagęszczeniu 3 cm , (350,0 m x 3,30 m)	m ²	1 155,00			
5.	KNNR 6/310/6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 110t/h , warstwa ścieralna AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm , (350,0 m x 3,20 m)	m ²	1 120,00			
6.	KNR AT-030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu , zużycie emulsji 0,8kg/m2 (350,0 m x 3,20m)	m ²	2 275,00			
7.	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zagęszczonego- warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm na poboczach (170,0 m x 0,5 m x 2)	m ²	170,00			
8.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa zaworów gazowych i wodociagowych	szt.	3,00			
					Razem netto		
					Vat 23%		
					Razem brutto		