

PRZEDMIAR ROBÓT						
Nazwa zadania: Remont nawierzchni ul. Torowa w m. Dębska Kuźnia						
L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, w tym oczyszczenie z luźnego kruszywa (180,0 mb x 3,0)	m²	540,00		
2.	KNNR 6/310/5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 110t/h , warstwa ścieralna , grubość po zagęszczeniu 4cm , docelowo 6 cm , krotkość 1,5 (180,0 mb x 3,0m)	m²	540,00		
3.	KNR AT-030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu , zużycie emulsji 0,8kg/m2	m²	540,00		
4.	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zagęszczonego- warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm na poboczach (180,0 m x 0,5 m x 2)	m²	180,00		
5.	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	1,00		
					Razem netto	
					Vat 23%	
					Razem brutto	