

PRZEDMIAR ROBÓT						
Nazwa zadania: Remont nawierzchni ul. Leśna Łędziny Zbicko						
L.p.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostka	ilość	Cena jednostkowa	Wartość
1.	KNR AT -03 0102-02 interpolacja	Roboty remontowe- frezowanie planimetryczne (korygujące) nawierzchni bitumicznej o gr. 3-5 cm z wywozem materiału z rozbiórki i utylizacją (140,0 m x 3,50m)	m2	490,00		
2.	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – pobocza (140,0 x 0,5 m x 2)	m²	140,00		
3.	KNNR 6/310/6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwórni o wydajności 110t/h , warstwa ścieralna AC 11S, grubość po zagęszczeniu 4 cm , (140,0 m x 3,40 m)	m2	476,00		
4.	KNR AT-030202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu , zużycie emulsji 0,8kg/m2 (140,0 m x 3,40m)	m2	476,00		
5.	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zagęszczonego- warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 6 cm na poboczach (140,0 m x 0,5 m x 2)	m²	140,00		
					Razem netto	
					Vat 23%	
					Razem brutto	