



- Uwagi:
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach.
 2. Wymiary wewnętrzne pomieszczeń podano w licach ścian konstrukcyjnych nie uwzględniając grubości tynków wewnętrznych
 3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
 4. Drzwi do toalet (męskiej, żeńskiej, niepełnosprawnych), wyposażone są w zamek monetowy - pobierającym opłaty.
 5. Współczynnik przenikania ciepła dla okien $U_{s1,0}$ W/m²K
 6. W budynku zastosowano wentylację mechaniczną, rozwiązania projektowe będą zawarte w opracowaniu wykonawczym projektu instalacji

K4	GŁADZ GIPSOWA 1-2mm MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
	ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 25cm
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
K5	GŁADZ GIPSOWA 1-2mm MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
	ŚCIANA Z CEGŁY DZIURAWKI 6cm
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

K1	GŁADZ GIPSOWA 1-2mm MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
	ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 25cm
	WĘŁNA MINERALNA SZKLANA 0,036 GR. 15cm/
K2	GŁADZ GIPSOWA 1-2mm MALOWANA FARBĄ LATEKSOWĄ
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm
	ŚCIANA Z PUSTAKÓW CERAMICZNYCH 12cm
	TYNKG CEMENTOWO-WAPIENNY 1,5cm

Wycieraczka systemowa z osuszającymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych. Wkłady osuszające odporne są na ścieranie, wygniatanie, dobrze absorbują wilgoć. Całość łączona przy pomocy nierdzewnych lin stalowych. Przeznaczona do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych (tylko wys. 22 mm) – wyłącznie do zastosowania wewnątrz pomieszczeń. Wymiary 150x240cm

BILANS POWIERZCHNI:
pow. użytkowa ogółem: 354,33 m²
pow. zabudowy: 412,09 m²

- LEGENDA:
- ściana projektowana ceramiczna
 - slupy żelbetowe
 - poziom posadzki w stanie wykończonym
 - Siedzisko i oparcie - jednolita forma kubelka, materiał - sklejka pokryta okleiną CPL (kolor czarny), bez tapicerki. Ławki zawierają od 3 do 4 siedzisk np. model ORTE, firmy ELZAP lub równoważne
 - Donica prostokątna 100x40x70, materiał żywica, kolor - biały, np. model CUBE Casetta firmy Euro3plast lub równoważne

nr	nazwa	pow. [m ²]	wy
0.1	strefa podróżnych	159,73	
0.2	pom. handlowe/ mała gastronomia	21,09	
0.3	zaplecze	5,75	
0.4	pom. techniczne/ rozdzielnia wody	6,28	
0.4.1	pom. techniczne	3,22	
0.5	korytarz	6,06	
0.6	pom. socjalne	6,32	
0.7	wc personelu	4,00	
0.8	wc damskie	23,32	
0.9	pom. porządkowe	4,02	
0.10	pom. gromadzenia odpadów stałych	4,77	
0.11	wc męskie	20,11	
0.12	wc dla niepełnosprawnych	4,49	
0.13	strefa toalet	6,93	
0.14	pom. porządkowe	4,34	
0.15	pom. porządkowe - Tramwaje Śląskie	3,74	
0.16	korytarz	6,41	
0.17	pom. socjalne Tramwaje Śląskie	9,56	
0.18	pom. monitoringu	7,11	
0.19	wc damskie	4,06	
0.20	wc męskie	6,74	
0.21	pom. socjalne	8,17	
0.22	kiosk/ punkt sprzedaży biletów	23,76	
0.23	wc personelu	4,35	
SUMA		354,33	