

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty izolacyjne			
1 d.1	1-1 kalkulacja własna	Demontaż koszy piwnicznych wraz z odłączeniem od ściany i ich utylizacja	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNNR-W 3 0103-02	Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5 m i głębokości do 3.0 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane zewnątrz remontowanego budynku	m3		
		$(45,00 + 14 * 2,00 + 29,00) * 3,00 + (16,00 + 8,00 * 2) * 1,50 * 1,50$	m3	531,000	
				RAZEM	531,000
3 d.1	KNR 4-01 0619-03	Odrzyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m2		
		$(45,00 + 14 * 2,00 + 29,00) * 3,00 + (16,00 + 8,00 * 2) * 1,50$	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
4 d.1	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie ręcznie	m2		
		$(45,00 + 14 * 2,00 + 29,00) * 3,00 + (16,00 + 8,00 * 2) * 1,50$	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
5 d.1	KNR 0-29 0641-01	Wysokoelastyczna dwuskładnikowa masą uszczelniająca bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym, izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie drapane	m2		
		$(45,00 + 14 * 2,00 + 29,00) * 3,00 + (16,00 + 8,00 * 2) * 1,50$	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
6 d.1	KNR 0-29 0641-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody bez ciśnienia - uszczelnienie masą dwuskładnikową uszczelniającą bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym	m2		
		$(45,00 + 14 * 2,00 + 29,00) * 3,00 + (16,00 + 8,00 * 2) * 1,50$	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
7 d.1	KNR 0-29 0642-01 analogia	Zabezpieczenie ścian fundamentowych płytami polistyrenowymi gr. 10cm mocowanymi punktowo w technologii systemu izolacji przeciwwilgociowej	m2		
		$(45,00 + 14 * 2,00 + 29,00) * 3,00 + (16,00 + 8,00 * 2) * 1,50$	m2	354,000	
				RAZEM	354,000
8 d.1	KNR 0-39 0104-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 cegieł metodą iniekcji ciśnieniowej	m		
		$2 * 45,00 + 2 * 22,00$	m	134,000	
				RAZEM	134,000
9 d.1	KNR 0-39 0104-02	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 1/2 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej	m		
		102,00	m	102,000	
				RAZEM	102,000
10 d.1	KNR 0-39 0104-01	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 1 cegły metodą iniekcji ciśnieniowej	m		
		9,00	m	9,000	
				RAZEM	9,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Ślusarka			
11 d.2	KNR 4-01 0354-07 analogia	Wykucie z muru krat okiennych	szt.		
		22,00	szt.	22,000	
				RAZEM	22,000
12 d.2	KNR 4-01 0354-07 analogia	Demontaż istniejącego zadaszenia	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	1-1 kalkulacja własna	Montaż prefabrykowanych koszy piwnicznych wraz z odwodnieniem	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż zewnętrznych wycieraczek systemowych wraz z odwodnieniem	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	1-1 kalkulacja własna	Dostawa i montaż szklanego zadaszenia	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000