

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Zagospodarowanie terenu			
1 d.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2		
		219,00	m2	219,000	
				RAZEM	219,000
2 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		162,00	m	162,000	
				RAZEM	162,000
3 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		162,00	m	162,000	
				RAZEM	162,000
4 d.1	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm - schodki terenowe	m		
		23,00	m	23,000	
				RAZEM	23,000
5 d.1	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		219,00	m2	219,000	
				RAZEM	219,000
6 d.1	KNKRB 6 0808-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
7 d.1	1-1 kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż ogrodzenia panele+podmurówka+słupki	m		
		25,00	m	25,000	
				RAZEM	25,000
8 d.1	1-1 kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż furtki	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	1-1 kalkulacja własna	Dostarczenie i montaż bramy dwuskrzydłowej	szt		
		1,00	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	1-1 kalkulacja własna	Odwodnienie liniowe	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000