powiat: koniński
jednostka ewidencyjna : 301011_2 STARE MIASTO
obręb ewidencyjny : **0014 STARE MIASTO**
położenie obszaru opracowania : STARE MIASTO, JARZĘBINOWA

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:500

Data opracowania mapy:		18-12-2024
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000/6
	układ wysokości	PL-EVRF2007-NH
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych		**Z.40600.4818.2024**
Oznaczenie granic obszaru, który był aktualizowany		— — —
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń dotyczących służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.

Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	**Z.40600.4818.2024**
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	PODGiK w Koninie
Wykonawca prac geodezyjnych, nr uprawnień zawodowych, kierownik prac	Roman Janczak, 16420
Data i nr sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	**P.3010.2024.4916 z dnia 18.12.2024 r**
GEODETA UPRAWNIONY ROMAN JANCZAK, Zezwolenie Nr 16420	

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów oraz sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały zgłoszone do pomiaru w ramach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub brak jest informacji w instytucjach branżowych

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Roman Janczak
Data: 2024.12.18 14:33:5?CET

LEGENDA

- Oś drogi
- Oś jezdni
- Obrzeże betonowe 8x20x100
- Opornik betonowy 12x25x100
- Ścieki z płytek rynsztokowych kostki - ściek drogowy 60 cm
- Granica opracowania
- Krawężnik 15x30x100
- Krawężnik obniżony
- Istniejąca krawędź jezdni
- Nawierzchnia szutrowa z kostki betonowej
- Nawierzchnia chodnikowa z betonowej kostki brukowej
- Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej
- Studnia kontrolna fi 1000
- Wpust drogowy
- kolektor kanalizacji zlaczawczej
- Istniejące ogrodzenie do przestawienia
- Bary ostonowe dla kabli teletechnicznych
- Bary osłonowe dla kabli elektroenergetycznych

PROJEKT OPRACOWANO NA CYFROWEJ WERSJI MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH KTÓRA JEST ZGODNA Z ORYGINAŁEM

inż. Artur Szymczak

TEMAT:	**PRZEBUDOWA DROGI W M. STARE MIASTO WRAZ Z BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO UL. JARZĘBINOWA**
STADIUM:	**PROJEKT TECHNICZNY**
BRANŻA:	**DROGOWA**
TREŚĆ RYSUNKU:	**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**
INWESTOR: ADRES:	**Urząd Gminy Stare Miasto Główna 16B, 62-571 Stare Miasto**
LOKALIZACJA:	**GMINA STARE MIASTO, OBRĘB STARE MIASTO, UL. JARZĘBINOWA**

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: DROGOWA	inż. Artur Szymczak WKP/0065/PWOD/05 Spec. konstr.-inż. w zakr. drog	
SPRAWDZIŁ: DROGOWA	mgr inż. Jacek Rumiankiewicz Spec. konstr.-inż. w zakr. drog	
PROJEKTOWAŁ: INSTALACYJNA	Spec. elektryczny w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	
SPRAWDZIŁ: INSTALACYJNA	mgr inż. Dariusz Różowski upr. bud. do projektowania w zakresie sieci wod – kan	

DATA:	**12.2024**
SKALA:	**1 : 500**
NR RYSUNKU:	**2**