

PRZEDMIAR ROBÓT

TEMAT: Budowa drogi w m. Stare Miasto, ul. Janowicka i Kwiatowa wraz z odwodnieniem

ADRES: Ulica Janowicka i Kwiatowa, m. Stare Miasto, Gmina Stare Miasto
Działki numer 900, 894/21, 894/48, 849, 894/8, 894/42, 1565/1, 1565/2, 894/37, 894/14 obręb Stare Miasto (0014) jednostka ewidencyjna Stare Miasto (301011_2).

ZARZĄDCA DROGI: Wójt Gminy Stare Miasto

INWESTOR: Gmina Stare Miasto
Ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Infrapolis Bartosz Urbaniak, 62-504 Konin, Posoka ul. Cytrynowa 16

KAT. OBIEKTU: XXVI - sieci kanalizacyjne

BRANŻA: Sanitarna,

IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	UPRAWNIENIA	PODPIS
Projektant mgr inż. Dariusz Rogowski	Sanitarna	GP 7342/4/94 specjalność instalacyjno-inżynieryjna	03.2026 r. 

Konin, marzec 2026 r.

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty ziemne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	km	0,56
2	wg ceny jednostkowej N001-0202-0820-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 - grunt kat. III-IV, samochód 10-15t <i>krotność= 1,00</i>	m3	1 387,20
1. 1632*0,85				1 387,20
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10305-020-060	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m. Wykopy o szerokości do 1,5 m. Grunt kategorii III <i>krotność= 1,00</i>	m3	244,80
1. 1632*0,15				244,80
4	wg ceny jednostkowej KNNR 10206-010-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier.0,15m3 i spycharkami 55kW w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyl.do 5t,do 1km.Grunt I-III <i>krotność= 1,00</i>	m3	244,80
1. 1632*0,15				244,80

1	2	3	4	5
5	wg ceny jednostkowej KNNR 10214-01020-060	Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, obiektowych, rowów zagęszczarkami wibracyjnymi w gruncie kat. I-III z wymianą gruntu <i>krotność= 1,00</i>	m3	952,00
1. 1632-680				952,00
6	wg ceny jednostkowej KNNR 10313-010-050	Umocnienie pełne ścian wykopów - obydowy systemowe <i>krotność= 1,00</i>	m2	1 632,00
1. (1632/1,6)*0,8*2				1 632,00
7	wg ceny jednostkowej KNNR 110501-050-060	Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni drogowych <i>krotność= 1,00</i>	m3	587,00
1. 680-93				587,00

2. Kanalizacja deszczowa

Kod CPV:

1	2	3	4	5
8	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-030-040	Kanały z rur PCV-U. Rurociągi PCV-U o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk, SN8, lite <i>krotność= 1,00</i>	m	85,75
9	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-050-040	Kanały z rur PCV-U. Rurociągi PCV-U o średnicy zewnętrznej 315 mm, łączone na wcisk, SN8, lite <i>krotność= 1,00</i>	m	244,40
10	wg ceny jednostkowej KNNR 41308-060-040	Kanały z rur PVC-U. Rurociągi PVC-U o średnicy zewnętrznej 400 mm, łączone na wcisk, SN8, Lite <i>krotność= 1,00</i>	m	235,00
11	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1200 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 <i>krotność= 1,00</i>	szt	1,00

1	2	3	4	5
12	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-050-020	Osadnik piasku z kręgów betonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie, z zaporą deflekcyjną na odpływie krotność= 1,00	szt	1,00
13	wg ceny jednostkowej KNNR 41413-010-020	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m, w gotowym wykopie z bet. B35/45 krotność= 1,00	szt	27,00
14	wg ceny jednostkowej 0041-4240-2-020	Studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane z bet B45 o średnicy 450 mm: z osadnikiem bez syfonu - D400 uchyłne krotność= 1,00	szt	29,00
15	wg ceny jednostkowej KNNR 10605-010-020	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m krotność= 1,00	szt	100,00
16	wg ceny jednostkowej KNNR 10603-01010-149	Pompowanie agregatem do igłofiltrów spalinowym, przy braku stałego źródła energii. krotność= 1,00	r-g	475,00
17	wg ceny jednostkowej AW1-090	Przebudowa sieci i przyłączy wodociągowych fi 40 mm krotność= 1,00	kpl	3,00
18	wg ceny jednostkowej KNNR 61305-020-090	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych wraz z przebudową krotność= 1,00	kpl	5,00
19	wg ceny jednostkowej KNNR 41610-030-172	Próba wodna szczelności kanałów rurowych z rur stalowych, PCV-U o średnicy nominalnej 315, 500 mm krotność= 1,00	próba	6,00
20	wg ceny jednostkowej AW1-090	Przebudowa hydrantu p.poż z przyłączem dn80 krotność= 1,00	kpl	2,00

1	2	3	4	5
21	wg ceny jednostkowej <i>AW1-040</i>	<i>Badanie kanału kamerą telewizyjną</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>480,00</i>
22	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 15-010108-0401-040</i>	<i>Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy 0,6 m. Głębokość zamulenia przewodu do wysokości 1/2 średnicy</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>6,00</i>
23	wg nakładów rzeczowych <i>KNR 15-010116-03-040</i>	<i>Odmulenie cieków koparko-odmularkami. Szerokość dna cieku do 0,40 m, grubość warstwy odmulanej 30 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m</i>	<i>100,00</i>