

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek nr 36 kompleksie wojskowym w m. Ustka
Rodzaj robót	Roboty remontowe ogółobudowlane: tynkarskie, malarskie, okładzinowe posadzkarskie, wymiana stolarki drzwiowej. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana osprzętu sanitarnego. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem
Branża	Budowlana
Kod CPV	45216200-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektów budowlanych oraz instalacji
Lokalizacja	Kompleks wojskowy m. Ustka
Inwestor	6 Wojskowy Oddział Gospodarczy Lędowo-Osiedle 1N, 76-271 Ustka

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 36 kompleksie wojskowym w m. Ustka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Roboty rozbiórkowe, wykucia		
1.1	KNR 4-01 0348/03		Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			Łazienka parter (2,00+1,15+1,95+5,00)*3,00+(2,00+1,66)*2,20-(0,80*2,05)*3	m2	33,432
			Łazienka piętro (2,38+5,00*2)*3,00+(3,54+5,70)*2,15-0,80*2,05*4	m2	50,446
			razem	m2	83,878
1.2	KNR 4-01 0348/02		Rozebranie ścianek grubości 1/4 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej		
			Parter 2,20*1,0*3	m2	6,6
			Piętro 1,15*2,2*6	m2	15,18
			razem	m2	21,78
1.3	KNR 4-01 0819/15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek		
			Parter		
			109 (4,90+2,43)*1,20+1,15*2,20	m2	11,326
			Piętro		
			209 (5,00*2+2,38)*1,2+(5,0+1,15*2)*2,00+(1,87+5,00)*1,20	m2	37,7
			razem	m2	49,026
1.4	KNR 4-01 0811/07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej		
			Parter		
			109 9,37*5,00	m2	46,85
			Piętro		
			209 9,37*5,00	m2	46,85
			razem	m2	93,7
1.5	KNR 4-01 0818/05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych		
			101 0	m2	0
			102 0	m2	0
			103 7,80*5,00	m2	39
			104 3,83*5,00	m2	19,15
			105 3,83*5,00	m2	19,15
			106 3,84*5,00	m2	19,2
			107 7,65*5,00	m2	38,25
			108 3,60*5,00	m2	18
			109 0	m2	0
			110 0	m2	0
			111 0	m2	0
			201 7,19*5,00	m2	35,95
			202 3,85*5,00	m2	19,25
			203 3,82*5,00	m2	19,1
			204 3,83*5,00	m2	19,15
			205 3,83*5,00	m2	19,15
			206 3,82*5,00	m2	19,1
			207 7,63*5,00	m2	38,15
			208 3,58*5,00	m2	17,9
			209 0	m2	0
			210 0	m2	0
			211 0	m2	0
			razem	m2	340,5
1.6	KNR 4-01 0354/05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2		
			Parter 1,0*2,1*9+1,85*2,17+2,25*2,38	m2	28,27
			Piętro 1,0*2,1*9+1,98*2,20	m2	23,256
			razem	m2	51,526
1.7	KNR 4-01 0701/11		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej		
			201 7,19*5,00	m2	35,95
			202 3,85*5,00	m2	19,25
			203 3,82*5,00	m2	19,1
			204 3,83*5,00	m2	19,15
			205 3,83*5,00	m2	19,15
			206 3,82*5,00	m2	19,1
			207 7,63*5,00	m2	38,15
			208 3,58*5,00	m2	17,9
			209 9,37*5,00	m2	46,85
			210 5,91*4,97	m2	29,373
			211 27,24*2,47	m2	67,283
			razem	m2	331,256
1.8	KNR 4-01 0701/05		Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej		
			Parter (Pod płytki ściennie) 5,0*0,4+1,96*0,4*2	m2	3,568
			Piętro (po zalaniu 50% wysokości)	m2	282,72
			((7,19+5,00)*2+(3,85+5,00)*2+(3,82+5,00)*2+(3,83+5,00)*2+(3,82+5,00)*2+(7,63+5,00)*2+(9,37+5,00)*2+(5,91+5,00)*2)*1,50		

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 36 kompleksie wojskowym w m. Ustka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	286,288
1.9	KNNR-W 3 0313/04		Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem (analogia-demontaz obudowy G-K pionów instal.) 3,0*0,90+1,5*0,7	m2	3,75
			razem	m2	3,75
			2 Roboty murowe		
2.1	KNR 2-02 0120/02		Ścianki działowe pełne z cegły pełnej grubości 1/2 cegły Parter (2,00+2,20+2,80+3,8+2,7+2,24)*3,00-1,00*2,1*3 Piętro (1,94+1,82+3,30*2+3,30+1,82)*3,0-1,00*2,10*3	m2 m2	40,92 40,14
			razem	m2	81,06
2.2	KNNR 2 1702/04		Ścianki działowe dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym (obudowa pionów, podejść instalac.oraz stelaży umywalkowych) Parter + Piętro Obudowa pionów (0,2+0,2)*3,00*5 Obudowa podejść (5,00+1,20)*(0,20+0,20) Obudowa stelaży dla pisuarów (0,80+0,20)*3,20	m2 m2 m2	6 2,48 3,2
			razem	m2	11,68
			3 Tynki + okładziny ściennie		
3.1	KNNR-W 3 0603/01		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 109 ((2,00+2,20+2,80+3,8+2,7+2,24)*0,8-1,00*2,1*0,8)*2 201 (7,19+5,00)*2*1,50 202 (3,85+5,00)*2*1,50 203 (3,82+5,00)*2*1,50 204 (3,83+5,00)*2*1,50 205 (3,83+5,00)*2*1,50 206 (3,82+5,00)*2*1,50 207 (7,63+5,00)*2*1,50 208 (3,58+5,00)*2*1,50 209 ((1,94+1,82+3,30*2+3,30+1,82)*0,8-1,00*2,10*3)*2 210 (5,91+4,97)*2*1,50 211 (27,24+2,47)*2*1,50	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,824 36,57 26,55 26,46 26,49 26,49 26,46 37,89 25,74 12,168 32,64 89,13
			razem	m2	388,412
3.2	KNNR-W 3 0603/03		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na stropach i podciągach bez osiatkowania 109 ((2,00+2,20+2,80+3,8+2,7+2,24)*0,8-1,00*2,1*0,8)*2 201 7,19*5,00 202 3,85*5,00 203 3,82*5,00 204 3,83*5,00 205 3,83*5,00 206 3,82*5,00 207 7,63*5,00 208 3,58*5,00 209 ((1,94+1,82+3,30*2+3,30+1,82)*0,8-1,00*2,10*3)*2 210 5,91*4,97 211 27,24*2,47	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,824 35,95 19,25 19,1 19,15 19,15 19,1 38,15 17,9 12,168 29,373 67,283
			razem	m2	318,398
3.3	KNR BC-02 0130/01		Ręczne gruntowanie przez malowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa 109 Łazienka (9,37+5,00)*2*2,00+(2,20+2,00)*2,00+(2,70*2+2,20+2,75+2,30)*2*2,00-(0,98*1,48*3+1,00*2,10*9) 109 Kuchnia 1,59*1,00 209 łazienka (9,37+5,00)*2*2,00+(1,94+1,80)*2,00+(3,30*2+2,30+1,17)*2*2,00-(0,98*1,48*3+1,00*2,10*6) 209 kuchnia 1,80*1,00	m2 m2 m2 m2	93,229 1,59 88,289 1,8
			razem	m2	184,908
3.4	KNR K-31 0203/04		Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER E 109 Łazienka (9,37+5,00)*2*2,00+(2,20+2,00)*2,00+(2,70*2+2,20+2,75+2,30)*2*2,00-(0,98*1,48*3+1,00*2,10*9) 109 Kuchnia 1,59*1,00 209 łazienka (9,37+5,00)*2*2,00+(1,94+1,80)*2,00+(3,30*2+2,30+1,17)*2*2,00-(0,98*1,48*3+1,00*2,10*6) 209 kuchnia 1,80*1,00	m2 m2 m2 m2	93,229 1,59 88,289 1,8
			razem	m2	184,908
3.5	KNNR 2 0805/01		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej 109 Łazienka (9,37+5,00)*2*2,00+(2,20+2,00)*2,00+(2,70*2+2,20+2,75+2,30)*2*2,00-(0,98*1,48*3+1,00*2,10*9) 109 Kuchnia 1,59*1,00 209 łazienka (9,37+5,00)*2*2,00+(1,94+1,80)*2,00+(3,30*2+2,30+1,17)*2*2,00-(0,98*1,48*3+1,00*2,10*6) 209 kuchnia 1,80*1,00	m2 m2 m2 m2	93,229 1,59 88,289 1,8
			razem	m2	184,908

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 36 kompleksie wojskowym w m. Ustka

[illegible]

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 36 kompleksie wojskowym w m. Ustka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			111 3,95*2,46+(3,95+2,46)*2*3,00-(1,85*2,17+1,00*2,10+1,94*2,20)+(1,85+2,17*2)*0,15+(1,00+2,10*2)*0,25+(1,94+2,20*2)*0,25	m2	41,608
			112 23,14*2,47+(23,14+1,47)*2*3,00-(1,00*2,10*10+2,14*2,15+1,85+2,17)+(1,00+2,10)*10*0,25+(2,14+2,15*2)*0,4+(1,85+2,17*2)*0,05	m2	185,83
			201 7,19*5,00+(7,19+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87*2)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15*2	m2	104,837
			202 3,85*5,00+(3,85+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	69,823
			203 3,82*5,00+(3,82+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	69,493
			204 3,83*5,00+(3,83+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	69,603
			205 3,83*5,00+(3,83+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	69,603
			206 3,82*5,00+(3,82+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	69,493
			207 7,63*5,00+(7,63+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	111,403
			209 9,37*5,00+(9,37+5,00)*2*1,0+(1,94+1,82+3,30*2+3,30+1,82)*1,0	m2	91,07
			razem	m2	1 638,919
4.4	KNR 4-01 1204/01		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
			101 3,77*5,00	m2	18,85
			102 3,25*5,00	m2	16,25
			103 7,80*5,00	m2	39
			104 3,83*5,00	m2	19,15
			105 3,82*5,00	m2	19,1
			106 3,84*5,00	m2	19,2
			107 7,65*5,00	m2	38,25
			108 3,60*5,00	m2	18
			109 9,37*5,00	m2	46,85
			110 0	m2	0
			111 3,95*2,46	m2	9,717
			112 23,14*2,47	m2	57,156
			201 7,19*5,00	m2	35,95
			202 3,85*5,00	m2	19,25
			203 3,82*5,00	m2	19,1
			204 3,83*5,00	m2	19,15
			205 3,83*5,00	m2	19,15
			206 3,82*5,00	m2	19,1
			207 7,63*5,00	m2	38,15
			209 9,37*5,00	m2	46,85
			210 5,91*4,97	m2	29,373
			211 27,24*2,47	m2	67,283
			razem	m2	614,879
4.5	KNR 4-01 1204/02		Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
			101 (3,77+5,00)*2*3,00-(1,0*2,1+1,33*1,87)+(0,90+2,00*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,018
			102 (3,25+5,00)*2*3,00-(2,14*2,15+1,33*1,87)+(1,87*2+1,33)*0,15+(2,15*2+2,14)*0,40	m2	45,748
			103 (7,80+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10*2+1,33*1,87*2)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	69,686
			104 (3,83+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,453
			105 (3,82+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,393
			106 (3,84+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,513
			107 (7,65+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87*2)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15*2	m2	71,647
			108 (3,60+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	49,073
			109 (9,37+5,00)*2*1,0+(2,00+2,20+2,80+3,8+2,7+2,24)*1,00-(1,33*1,87*3+1,00*2,00*3)	m2	31,019
			110 (4,43+4,96)*2*3,00-(1,28*1,87+1,34*1,87)+(1,28+1,87*2+1,34+1,87*2)*0,15	m2	52,956
			111 (3,95+2,46)*2*3,00-(1,85*2,17+1,00*2,10+1,94*2,20)+(1,85+2,17*2)*0,15+(1,00+2,10*2)*0,25+(1,94+2,20*2)*0,25	m2	31,891
			112 (23,14+1,47)*2*3,00-(1,00*2,10*10+2,14*2,15+1,85+2,17)+(1,00+2,10)*10*0,25+(2,14+2,15*2)*0,4+(1,85+2,17*2)*0,05	m2	128,675
			201 (7,19+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87*2)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15*2	m2	68,887
			202 (3,85+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,573
			203 (3,82+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,393
			204 (3,83+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,453
			205 (3,83+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,453
			206 (3,82+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	50,393
			207 (7,63+5,00)*2*3,00-(1,00*2,10+1,33*1,87)+(1,0+2,1*2)*0,25+(1,33+1,87*2)*0,15	m2	73,253
			209 (9,37+5,00)*2*1,0+(1,94+1,82+3,30*2+3,30+1,82)*1,0	m2	44,22
			210 (5,91+4,96)*2*3,00-(1,34*1,87+1,28*1,87)+(1,28+1,34+1,87*4)*0,15	m2	61,836
			211 (27,47+2,47)*2*3,00-(1,00*2,10*10+1,98*2,21)+(1,0+2,10)*0,25*10+(1,98+2,21*2)*0,25	m2	163,614
			razem	m2	1 346,147
			5 Podłogi i posadzki		
5.1	KNR 2-02u2 1130/02		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) (pod wykładzinę PCV)		
			101 0	m2	0
			102 0	m2	0
			103 7,80*5,00	m2	39
			104 3,83*5,00	m2	19,15
			105 3,83*5,00	m2	19,15
			106 3,84*5,00	m2	19,2
			107 7,65*5,00	m2	38,25

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			108 3,60*5,00	m2	18
			109 0	m2	0
			110 0	m2	0
			111 0	m2	0
			201 7,19*5,00	m2	35,95
			202 3,85*5,00	m2	19,25
			203 3,82*5,00	m2	19,1
			204 3,83*5,00	m2	19,15
			205 3,83*5,00	m2	19,15
			206 3,82*5,00	m2	19,1
			207 7,63*5,00	m2	38,15
			208 3,58*5,00	m2	17,9
			209 0	m2	0
			210 0	m2	0
			211 0	m2	0
			razem	m2	340,5
5.2	KNR 2-02u2 1130/03 (potrącenie 2x)		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm (zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka) (pod wykładzinę PCV)		
			101 0	m2	0
			102 0	m2	0
			103 7,80*5,00	m2	39
			104 3,83*5,00	m2	19,15
			105 3,83*5,00	m2	19,15
			106 3,84*5,00	m2	19,2
			107 7,65*5,00	m2	38,25
			108 3,60*5,00	m2	18
			109 0	m2	0
			110 0	m2	0
			111 0	m2	0
			201 7,19*5,00	m2	35,95
			202 3,85*5,00	m2	19,25
			203 3,82*5,00	m2	19,1
			204 3,83*5,00	m2	19,15
			205 3,83*5,00	m2	19,15
			206 3,82*5,00	m2	19,1
			207 7,63*5,00	m2	38,15
			208 3,58*5,00	m2	17,9
			209 0	m2	0
			210 0	m2	0
			211 0	m2	0
			razem	m2	340,5
5.3	ZKNR C-2.1 0606/01		Klejenie wykładzin tekstylnych jednowarstwowych na przygotowanym podłożu z wywinięciem na ścianę 10 cm (z tego tytułu do doliczono +7%)		
			101 0	m2	0
			102 0	m2	0
			103 7,80*5,00	m2	39
			104 3,83*5,00	m2	19,15
			105 3,83*5,00	m2	19,15
			106 3,84*5,00	m2	19,2
			107 7,65*5,00	m2	38,25
			108 3,60*5,00	m2	18
			109 0	m2	0
			110 0	m2	0
			111 0	m2	0
			201 7,19*5,00	m2	35,95
			202 3,85*5,00	m2	19,25
			203 3,82*5,00	m2	19,1
			204 3,83*5,00	m2	19,15
			205 3,83*5,00	m2	19,15
			206 3,82*5,00	m2	19,1
			207 7,63*5,00	m2	38,15
			208 3,58*5,00	m2	17,9
			209 0	m2	0
			210 0	m2	0
			211 0	m2	0
			razem	m2	340,5
5.4	KNR K-31 0201/02		Wyrównanie podłoża pod wykonanie izolacji w technologii ATLAS przy średniej głębokości ubytków do 5mm na powierzchni poziomej (posadzki w łazienkach i WC) (pod wykładzinę PCV)		
			109 9,37*5,00	m2	46,85
			209 9,37*5,00	m2	46,85
			razem	m2	93,7
5.5	KNR K-31 0202/07		Wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej przy wykonywaniu izolacji z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S (posadzki w łazienkach i WC))		
			109 (9,37+5,00)*2+2,00+2,20+2,70*4+2,20*2+2,30+2,75*2-1,00*2	m2	53,94
			209 (9,37+5,00)*2+1,94+1,80+3,70*4+2,30*2+1,17- 1,00*2	m2	51,05

Tabela przedmiaru robót

Budynek nr 36 kompleksie wojskowym w m. Ustka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	m2	104,99
5.6	KNR K-31 0202/02		Wykonanie izolacji poziomej przeciwwodnej na wodę bez naporu z zaprawy wodoszczelnej ATLAS WODER S (posadzki w łazienkach i WC) 109 9,37*5,00 209 9,37*5,00	m2 m2	46,85 46,85
			razem	m2	93,7
5.7	KNR K-32 0204/04		Posadzki z płytek gresowych 30x30cm przy użyciu zaprawy klejącej ATLAS PROGRES STANDARD w technologii ATLAS (posadzki w łazienkach i WC) 109 9,37*5,00 209 9,37*5,00	m2 m2	46,85 46,85
			razem	m2	93,7
			6 Roboty stolarskie		
6.1	KNR 2-02 1204/05		Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 30 dwustronne o powierzchni ponad 2m2 z (z samozamykaczem ukrytym w zawiasach) Parter 8 Piętro 8	szt szt	8 8
			razem	szt	16
6.2	KNR 2-02 1203/01		Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2m2 z podcięciem dolnym (w celu wentylacji pomieszczenia sanitarnego) Parter 1,00*2,1*3 Piętro 1,00*2,1*2	m2 m2	6,3 4,2
			razem	m2	10,5
6.3	KNR 2-02 1019/04		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, EI 30 z przeszkleniem, dwudzielne z samozamykaczem, o pow. ponad 2,50m2 Parter 1,85*2,17+1,94*2,20 Piętro 1,98*2,21	m2 m2	8,283 4,376
			razem	m2	12,659
6.4	KNR 2-02 1017/01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, łazienkowe z podcięciem wentylacyjnym, powierzchni do 1,60m2 z ościeżnicą metalową z osadzeniem Parter 0,90*2,00*3 Piętro 0,90*2,00*3	m2 m2	5,4 5,4
			razem	m2	10,8
6.5	KNR 7 0703/01		Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami o powierzchni do 7m2 Parter (2,0+3,0+2,0+1,8*2+1,1)*2,15 Piętro (5,0+1,3*2+1,7*3+1,1)*2,15	m2 m2	25,155 29,67
			razem	m2	54,825
			7 Roboty transportowe		
7.1	KNR 4-01 0106/04		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru Posadzki Parter (płytki) 9,37*5,00*0,028 Ściany gr 12 parter 33,43*0,15 j.w. piętro 50,45*0,15 Posadzki Piętro (płytki) 9,37*5,00*0,028 Ścianki gr 6 (z płytkami) (5,00*3,00*2+2,38*3,00+9,37*3,00+1,15*3,00*6+(0,88+2,36)*1,2+3,81*1,2)*0,028 Wykładzina 340,5*0,0028 Gruz z czyszczenia posadzek 340,5*0,003	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1,312 5,015 7,568 1,312 2,643 0,953 1,022
			razem	m3	19,825
7.2	KNR 4-01 0108/11		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 19,825	m3	19,825
			razem	m3	19,825
7.3	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 17x)		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1 km ponad 1km Krotność: 17 19,825	m3	19,825
			razem	m3	19,825