

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,
NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń parteru budynku nr 5 w Lublińcu
ADRES INWESTYCJI : 42-700 Lubliniec, ul. Sobieksiego 35 (kompleks wojskowy)
INWESTOR : 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Gliwicach
ADRES INWESTORA : 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Józef Brodziak

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		11.75	m ²	11.750	
				RAZEM	11.750
2	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzek	m ²		
		92.25	m ²	92.250	
				RAZEM	92.250
3	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 5m2	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR-W 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m ³		
		4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
8	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowywładowczymi na odległość do 1km	m ³		
		4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
9	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m ³		
		4.6	m ³	4.600	
				RAZEM	4.600
10	KNR 2-02u2 0838-04	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x30cm na zaprawie klejowej	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 2-02u2 1132-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
12	KNR 2-02u2 1121-10	Posadzki trój i więcej barwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m ²		
		104	m ²	104.000	
				RAZEM	104.000
13	KNR 2-02u2 1123-06	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 30x7cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m		
		125	m	125.000	
				RAZEM	125.000
14	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową Kompakt	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 4-02 0128-02	Wymiana zaworu ze złączką do węża o średnicy 15-25mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia wodociągowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym w oplocie metalowym	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02 0222-03	Wymiana drzwi szklanych do kabiny natryskowej o wymiarach 2000 x 800mm	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-02 0141-03	Demontaż baterii natryskowej	szt		
		1	szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie jednouchwytowe o średnicy nominalnej 15mm	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR 3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
23	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - okna	szt		
		16.4	szt	16.400	
				RAZEM	16.400
24	KNR-W 4-01 0353-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600
25	KNR-W 2-02 1019-02	Okna PCW o powierzchni do 1,0m ² trzyszybowe U=0,9 W/m ² K	m ²		
		5.75	m ²	5.750	
				RAZEM	5.750
26	KNR-W 2-02 1019-04	Okna PCW trzyszybowe o powierzchni ponad 1,5m ² U=0,9 W/m ² K	m ²		
		10.7	m ²	10.700	
				RAZEM	10.700
27	KNR-W 2-02 2119-02	Parapety granitowe o grubości 4cm i szerokości do 40cm	m		
		7.6	m	7.600	
				RAZEM	7.600
28	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż w sufitach podwieszanych opraw oświetleniowych ledowych 60x60cm	kpl		
		5	kpl	5.000	
				RAZEM	5.000
29		Rolety na okna PCV mocowane do skrzydła okiennego zatrzymujące światło	m ²		
		12.6	m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
30	KNR-W 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		15.6	m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
31	KNNR 3 0605-04	Malowanie ścian i sufitów dwukrotnie farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni oraz zabezpieczeniem posadzek i wyposażenia pomieszczeń	m ²		
		444.4	m ²	444.400	
				RAZEM	444.400