

883-00-001 : KOSZTORYS

bud: Zespół pałacowo-parkowy w Rakoniewicach
ob: Zmiana sposobu użytkowania lodowni na terenie zespołu pałacowo-parkowego
rob: Roboty architektoniczno-konserwatorsko-budowlane

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE, WYKOPY I WYWÓZ GRUZU				
1.	KNR 401-08-02-05-00	Rozebranie posadzki z cegły pełnej lub klinkierowej grub 1/4 cegły	m2	28,472	0,00	0,00
2.	KNR 401-01-06-02-00	Wykop przy istniejących fundamentach	m3	39,599	0,00	0,00
3.	KNR 401-01-06-05-00	Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi	m3	11,389	0,00	0,00
4.	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m3	11,389	0,00	0,00
5.	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - na odległość 15 km	m3	11,389	0,00	0,00
6.	000-00-00-00-10	KALKULACJA WŁASNA. Składowanie i utylizacja gruzu	m3	11,389	0,00	0,00
7.	PKZ 1904-09-05-04-00	Rozebranie murów grub ponad 1 c na zapr wapiennej z oczyszczeniem i przygotowaniem cegieł do ponownego wykorzystania	m3	6,835	0,00	0,00
Razem:						0,00
DZIAŁ 2		ROBOTY REMONTOWE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH				
8.	KNR 401-03-49-03-00	Rozebranie nadproży z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0,239	0,00	0,00
9.	KNR 023-26-11-01-00	Oczyszczenie powierzchni poprzez zmycie.	m2	102,337	0,00	0,00
10.	KNR 008-01-05-01-00	Czyszczenie ścian z kamienia łamanego-granitowego w wątku cyklopowym . Urządzeniem ROTAC z użyciem preparatu GLASPUDERMEHL lub równoważnym	m2	49,157	0,00	0,00
11.	KNR B002-01-21-03-00	Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą FUGENMORTEL ZF lub równoważne. Przyjęto 50%	m2	24,579	0,00	0,00
12.	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi SPOREMFREI firmy REMMERS lub równoważne	m2	49,157	0,00	0,00
13.	KNR B002-01-29-05-00	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem FUNCOSIL3NL firmy REMMERS lub równoważnym.	m2	49,157	0,00	0,00
14.	KNR 008-01-05-01-00	Czyszczenie cegieł ścian i sklepień . Urządzeniem ROTAC z użyciem preparatu GLASPUDERMEHL lub równoważnym	m2	98,347	0,00	0,00
15.	KNR B002-01-21-03-00	Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą FUGENMORTEL ZF lub równoważne. Przyjęto 50%	m2	49,174	0,00	0,00
16.	KNR 202-11-34-02-00	Grunтовanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi SPOREMFREI firmy REMMERS lub równoważne	m2	98,347	0,00	0,00
17.	KNR B002-01-29-05-00	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem FUNCOSIL3NL firmy REMMERS lub równoważnym.	m2	98,347	0,00	0,00
18.	KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m3	4,727	0,00	0,00
19.	KNR 202-11-01-07-01	Podkład na gruncie z keramzytobetonu	m3	3,986	0,00	0,00
20.	KNR 202-06-18-02-00	Izolacja pozioma 2x papą zgrzewalną pomieszczeń do 5 m2	m2	28,472	0,00	0,00
21.	KNR 202-11-06-02-00	Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko	m2	28,472	0,00	0,00
22.	KNR 202-11-06-03-00	Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm - krotność 5,5	m2	28,472	0,00	0,00

23. KNR 202-11-03-03-00	Posadzka z klinkieru drogowego na płask na zaprawie cementowej	m2	28,472	0,00	0,00
24. KNR 202-21-05-01-00	Analogia. Próg granitowy gr. 8cm	metr	4,410	0,00	0,00
25. KNR 401-03-10-06-00	Analogia Udrożnienie istniejących otworów wentylacyjnych fi 14	metr	10,000	0,00	0,00
26. KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna stalowa OC	szt	6,000	0,00	0,00
27. KNR 403-10-03-25-00	Mechaniczne przebicie do 2,5 cegieł, otworu fi do 100 mm w ścianie z cegły pod wentylację	szt	2,000	0,00	0,00

Razem: 0,00

DZIAŁ 3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNĘTRZNE

28. KNR 202-02-02-02-02	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu B-20	m3	22,970	0,00	0,00
29. KNR 202-02-11-06-02	Rygle żelbetowe w ścianach murowanych grub od 0,4 m z betonu B-20	m3	5,024	0,00	0,00
30. KNR 202-02-12-13-00	Wierńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer od 30 cm	m3	1,653	0,00	0,00
31. KNR 202-02-90-02-01	Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe fi do 8-14 mm	Mg	0,570	0,00	0,00
32. KNR 202-06-18-01-00	Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych	m2	31,226	0,00	0,00
33. KNR 202-06-03-01-00	Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z preparatu MULTI BANICKT 2K na tymku rapowanym lub równoważne	m2	185,866	0,00	0,00
34. KNR 202-02-18-01-10	Stopnie beton zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu betonowanie pompą	m3	0,838	0,00	0,00
35. KNR 202-21-12-02-00	Stopnie granitowe płomieniowane grub do 5 cm szer 35 cm	metr	2,500	0,00	0,00
36. KNR 202-21-11-01-00	Podest granitowy płomieniowany o wym 0,90*1,25	m2	1,125	0,00	0,00
37. KNR 401-03-05-03-00	Uzupełnienie ścian grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami klinkierowymi cimno czerwonymi	m3	28,970	0,00	0,00
38. KNR 401-03-11-14-00	Analogia. Wykonanie rolek szerokości 2 cegieł pochyło na zaprawie cementowej. Cegła na rąb na zaprawie mrozooodpornej.	metr	34,580	0,00	0,00
39. KNR 401-03-08-04-00	Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m2	szt	10,000	0,00	0,00
40. KNR 008-01-05-01-00	Czyszczenie lica cegieł muru portalu. Urządzeniem ROTAC z użyciem preparatu GLASPUDERMEHL lub równoważnym	m2	16,198	0,00	0,00
41. KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi SPOREMFREI firmy REMMERS lub równoważne	m2	16,198	0,00	0,00
42. KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi RSE 500E firmy REMMERS lub równoważne	m2	16,198	0,00	0,00
43. KNR B002-01-21-03-00	Naprawa podłoża i wypełnienie spoin zaprawą FUGENMORTEL ZF lub równoważne. Przyjęto 50%	m2	16,198	0,00	0,00
44. KNR B002-01-29-05-00	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem FUNCOSIL3NL firmy REMMERS lub równoważnym podłoży mineralnych powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa	m2	16,198	0,00	0,00
45. KNR 202-01-01-04-00	Ściany z głazów granitowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	8,350	0,00	0,00
46. PKZ 1904-02-04-03-00	Rekonstrukcja istniejącej ściany z kamienia	m3	3,500	0,00	0,00

47. KNR B002-01-29-05-00	Hydrofobizacja przez malowanie ręczne preparatem RSE 500 E firmy REMMERS lub równoważnym podłoży mineralnych powierzchni z cegły przy renowacji starego budownictwa	m2	188,992	0,00	0,00
48. KNR 202-11-01-07-02	Podkład na gruncie z piasku	m3	5,039	0,00	0,00
49. KNR 231-05-01-06-00	Chodnik z kostki granitowej wys 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnien spoin piaskiem	m2	16,795	0,00	0,00
50. KNR 215-33-06-03-00	Wpust liniowy odprowadzający wodę ze spocznika	szt	1,000	0,00	0,00
51. WKNR W211-01-01-01-1	Drenaż z rur drenarskich	metr	10,000	0,00	0,00
Razem:					0,00
DZIAŁ 4	STOLARKA DRZWIOWA				
52. KNR 202-10-15-01-00	Ościeżnice drewniane zewnętrzne	metr	10,950	0,00	0,00
53. KNR 202-10-15-08-00	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne o pow ponad 1,0 m2	m2	5,340	0,00	0,00
Razem:					0,00
DZIAŁ 5	ROBOTY ZABEZPIECZAJĄCE DRZEWA I SYSTEMY				
54. KNR 221-02-17-02-00	Zdjęcie ziemi urodzajnej zadarnionej ręcznie z transportem taczka	m3	25,000	0,00	0,00
55. KNR 221-01-07-04-00	Zabezpieczenie drzew średnicy ponad 30 cm na okres robót	szt	4,000	0,00	0,00
56. KNR 221-01-07-01-00	Analogia. Zabezpieczenie systemów korzeniowych przy robotach budowlanych	m3	3,000	0,00	0,00
57. KNR 221-02-18-01-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m3	25,000	0,00	0,00
58. KNR 221-01-10-03-00	Karczowanie drzew miękkich średnicy 31-40 cm - akacja	szt	1,000	0,00	0,00
Razem:					0,00
			OGÓŁEM KOSZTORYS:		0,00