

Dział II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D relacji Budziszów Mały - Postolice - etap 2.

Lokalizacja inwestycji:

województwo dolnośląskie, powiat jaworski, gmina Wądroże Wielkie, m. Postolice, obręb Postolice, nr działek 186, 188, 203, 201, 232, 227.

Zestawienie parametrów planowanych robót:

- kategoria ruchu dla drogi powiatowej - KR1,
- klasa techniczna drogi powiatowej – L1/2,
- długość drogi objętej opracowaniem - 1431,14 m,
- długość poboczy utwardzonych - 980 m²,
- szerokość jezdni - 2x3,0 (2x2,75) (po śladzie istniejącym)
- szerokość poboczy utwardzonych - 0,75m (po śladzie istniejącym)
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,0% (przekrój jednostronny oraz daszkowy)
- powierzchnia zajmowana przez jezdnię bitumiczną KR1 - 8310,0 m²,
- powierzchnia zjazdu z kostki betonowej : 680 m²,
- powierzchnia zjazdu o nawierzchni bitumicznej: 350m²,
- powierzchnia chodników: 1235m²,
- powierzchnia chodników o wzmocnionej konstrukcji: 670m²,
- powierzchnia pobocze utwardzone kruszywem 980,0 m².
- sieć kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U 400 mm klasy S (SDR34, SN8) o długości łącznej L = 220,5 m ,
- sieć kanalizacji deszczowej z rur litych PVC-U 315 mm klasy S (SDR34, SN8) o długości łącznej L = 308,5 m ,
- przykanaliki z rur litych PVC-U 200 mm klasy S (SDR34, SN8) od studni inspekcyjnych do wpustów ulicznych: L = 116,5 m,
- studzienki ściekowe uliczne (wpusty) DN500 z osadnikiem piasku, wyposażone w ruszt żeliwny klasy D400, 31 szt.
- studnie rewizyjne 1000 mm betonowe z włazami klasy D400 – 22 szt.,
- wylot kolektora prefabrykowany betonowy DN400 – 2 szt.
- wylot kolektora prefabrykowany betonowy DN300 – 1 szt.

Uwaga: na Wykonawcy spoczywa zatwierdzenie oraz wprowadzenie czasowej i stałej organizacji ruchu. W przypadku konieczności zmiany czasowej i/lub stałej organizacji ruchu, Wykonawca sporządzi, zatwierdzi oraz wprowadzi stałą i/lub docelową organizację ruchu na koszt własny.

Zamawiający udostępni Wykonawcy następującą dokumentację:

- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- projekt stałej organizacji ruchu
- specyfikacje techniczne.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru określają:

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),
- dokumentacja projektowa,
- przedmiar robót,
- projekt umowy.