oznaczenie typów		O1
schemat zestawczy od strony elewacji		
wymairy zewnętrzne otworu okiennego / drzwiowego [cm]	Sz Hz	80 70
kolor		biały
ilość sztuk		4
uwagi		słupek ruchomy o szerokości 7cm, rama o szerokości 7 cm, stolarka montowana za konstrukcją ramową lukarny

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania, oceny i odbioru robót i budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej;
2. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej;
3. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;
4. W przypadku wystąpienia warunków odmiennych przerwać roboty i uzgodnić z projektantem dalszy tok postępowania ;
5. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z inwestorem i autorem opracowania, Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonać zgodnie z zaleceniami producenta;
6. Wymiary stolarki w obrysie otworu okiennego, wymiar wyznaczyć na etapie wykonawczym;
7. Projektowana stolarka w analogi do istniejącej PCV z słupkiem ruchomym i sproszem poziomym;
8. Na etapie wykonawczym należy opracować projekt montażowy stolarki z uwzględnieniem zastosowania historycznego podziału w szczególności z zachowaniem szerokości, geometrii profili itd.

Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18
58-301 Wałbrzych
tel.: +48 697 978 872
e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl

PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Czerwiński	PODPIS:	
NR UPRAWNIEŃ:	UAN.V-7342/3/75/94		
ASYSTENT PROJEKTANTA:	mgr inż. Mateusz Czerwiński	PODPIS:	
INWESTOR:	Gmina Miejska Kamienna Góra pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra	DATA:	14-04-2026
		SKALA:	1:50
OBIEKT:	budynek mieszkaniowy przy ul. Katowickiej 22 w Kamiennej Górze, dz. nr. : 020701_1.0007.177/1	STADIUM:	PB PT
TYTUŁ RYSUNKU:	zestawienie stolarki okiennej	RYS / nr strony projektu:	B11/87