

Przedmiar robót

Remont budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 22 w Kamiennej Górze

Budowa: **ul.Katowicka 22, 58-400 Kamienna Góra**

Obiekt lub rodzaj robót: **Budynek mieszkalny wielorodzinny**

Inwestor: **Gmina Miejska Kamienna Góra,
Pl. Grunwaldzki 1,
58-400 Kamienna Góra**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Urząd Miasta Kamienna Góra
Pl. Grunwaldzki 1
58-400 Kamienna Góra**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont budynku mieszkanego wielorodzinnego przy ul. Katowickiej 22 w Kamiennej Górze		
1	Rozdział	ROBOTY REMONTOWE		
1.1	Element	Klatka schodowa		
1	KNR 401/820/3	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 15 mm - wyrównanie powierzchni posadzek pod wykładzinę pvc		
	Wyliczenie ilości robót:			
		10,30+20,5	30,800000	
		RAZEM:	30,800000	m2
				30,800
1.2	Element	Dach - poddasze		
2	KNR 202/1611/2 (1)	Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe, wysokość do 6' m, nakłady podstawowe	kolumna	2,000
3	KNR 202/2006/4 (2)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5' mm - płyta GKF 15 mm	m2	94,400
4	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne	m2	94,400
5	Kalkulacja indywidualna	Płotki przeciwniegiowe - powlekane w kolorze dachówki	m	28,000
6	Kalkulacja indywidualna	Ława kominiarska - powlekane w kolorze dachówki	szt	3,000
7	Kalkulacja indywidualna	Stopnie kominiarskie - powlekane w kolorze dachówki	szt	4,000
1.3	Element	Odtworzenie warstw wykończeniowych w lokalach mieszkalnych		
8	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie warstw wykończeniowych oraz zabudowę szachówk wentylacyjnych i pionów kanalizacji wod-kan	kpl	3,000
9	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż - autonomiczny czujnik tlenu węgla, gazu i dymu	kpl	3,000
1.4	Element	Remont pomieszczenia gospodarczego		
10	KNRW 401/701/2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,0*2+1,20)*1,50	16,800000	
		RAZEM:	16,800000	m2
				16,800
11	KNR 401/212/2	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*1,20*0,15	0,900000	
		RAZEM:	0,900000	m3
				0,900
12	KNR 26/641/3	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - wykonywane mechanicznie		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16.800	16,800000	
		RAZEM:	16,800000	m2
				16,800
13	KNR 202/607/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		5,0*1,20	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m2
				6,000
14	KNR 202/1101/1 (1)	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły - zatarta na gładko		
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom gosp	5,0*1,20	6,000000	
		RAZEM:	6,000000	m3
				6,000
15	NNRNKB 202/1134/2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16.800	16,800000	
		RAZEM:	16,800000	m2
				16,800
16	KNRW 202/1519/2	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil"		
	Wyliczenie ilości robót:			
		16.800	16,800000	
		RAZEM:	16,800000	m2
				16,800

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5	Element	Wywóz i utylizacja gruzu		
17	KNR 401/108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km		
	Wyliczenie ilosci robót:			
		16.800*0,020	0,336000	
		0.900	0,900000	
		4,0	4,000000	
		RAZEM:	5,236000	m3
				5,24
18	Kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu i odpadów		
	Wyliczenie ilosci robót:			
		5.24	5,240000	
		RAZEM:	5,240000	m3
				5,24
1.6	Element	Opaska przy budynku, odprowadzenie KD		
19	KNR 231/401/1	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20 cm, grunt kategorii I-II	m	19,000
20	KNR 6/404/5	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	19,000
21	Kalkulacja indywidualna	Opaska żwirowa - kamień granitowy gr. 15 cm		
	Wyliczenie ilosci robót:			
		19,0*0,50	9,500000	
		RAZEM:	9,500000	m2
				9,500
22	KNR 401/333/3	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1 1/2 cegły	szt	1,000
23	KNR 201/307/1	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu I-II		
	Wyliczenie ilosci robót:			
		22*0,4*1,0	8,800000	
		RAZEM:	8,800000	m3
				8,800
24	KNKRB 4/113/1 (1)	Czyszczeniaki kanalizacyjne żeliwne uszczelnione cementem Fi 100 mm	szt	2,000
25	Kalkulacja indywidualna	Zasypka i podsypka - rury pvc		
	Wyliczenie ilosci robót:			
		22,0*0,4*0,50	4,400000	
		RAZEM:	4,400000	m3
				4,400
26	KNRW 215/203/3	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm	m	22,000
27	Kalkulacja indywidualna	Wpięcie do istniejącej studni deszczowej / przyłącza kd	kpl	1,000
28	KNRW 401/105/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii III		
	Wyliczenie ilosci robót:			
		22*0,4*1,0	8,800000	
		RAZEM:	8,800000	m3
				8,800