

## Kosztorys ofertowy dotyczący Zespołu Poradni Specjalistycznych

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Przygotowanie budynku do prac ogólnobudowlanych CPV:</b>				
1	KNNR Wacetob 3 1013-010-050	Zabezpieczenie podłóg folią - ANALOGIA: Zabezpieczenie podłóg grubymi plandekami. krotność = 1,00	499,91	m2		
2	AW-090	Zabezpieczenie ścian przed zniszczeniem na czas remontu. krotność = 1,00	1,00	kpl		
3	KNR 4-02 0235-06-090	Demontaż umywalki krotność = 1,00	10,00	kpl		
4	KNR 4-02 0235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową krotność = 1,00	3,00	kpl		
5	KNR 4-02 0235-07-090	Demontaż wanny ANALOGIA: Demontaż brodzika. krotność = 1,00	2,00	kpl		
6	KNR 4-01 0354-06-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 krotność = 1,00	26,00	szt		
7	KNR 4-01 0354-08-050	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 krotność = 1,00	6,83	m2		
8	AW-090	Demontaż istniejącej instalacji oraz innych przedmiotów niezainwentaryzowanych krotność = 1,00	1,00	kpl		
9	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	6,59	m3		
10	KNR 4-01 0348-03-050	Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	96,10	m2		
11	KNR 4-01 0336-04-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	62,70	m		
12	KNR 2-02W 0132-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych krotność = 1,00	42,00	m		
13	KNR 4-01 0329-02-050	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność = 1,00	7,43	m2		

1	2	3	4	5	6	7
14	KNR 4-01 0329-03-060	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność = 1,00	10,32	m3		
15	KNR 4-01 0209-03-050	Przebiecie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2. ANALOGIA: Wykonanie otworów w stropach. krotność = 1,00	0,90	m2		
16	KNR 4-01 0333-01-020	Przebiecie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 cegły. ANALOGIA: Przekucie otworów w ścianach komina pod montaż krętek wentylacyjnych. krotność = 1,00	22,00	szt		
17	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność = 1,00	24,81	m3		
18	AW-090	Koszt podstawienia kontenera na gruz i elementy zdemontowane wraz z opłatą za wywóz i składowanie krotność = 1,00	1,00	kpl		
		<b>Razem:</b>				
2		<b>Poszerzenie otworów drzwiowych</b> CPV:				
19	KNR 4-01 0354-06-020	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 krotność = 1,00	12,00	szt		
20	KNR 4-01 0336-04-040	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 X 1 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	4,80	m		
21	KNR 2-02W 0132-05-040	Ułożenie nadproży prefabrykowanych krotność = 1,00	39,00	m		
22	KNR 4-01 0349-02-060	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność = 1,00	2,82	m3		
23	KNR 4-01 0106-04-060	Usunięcie z parteru gruzu i ziemi bez względu na kategorię krotność = 1,00	2,83	m3		
24	AW-090	Koszt podstawienia kontenera na gruz i elementy zdemontowane wraz z opłatą za wywóz i składowanie krotność = 1,00	1,00	kpl		
25	KNR 4-01W 0708-07-040	Wykonanie tynków wewnętrznych kat.III z zaprawy cementowej na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów na ościeżach szerokości do 40 cm krotność = 1,00	127,20	m		
26	KNR 2-02 0812-01-050	Tynki III kategorii, pocienione grubości 8 mm, na ścianach z elementów wieloblokowych, wykonane ręcznie. ANALOGIA: Obróbka gipsowa ościeży. krotność = 1,00	17,17	m2		

1	2	3	4	5	6	7
27	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". ANALOGIA: Malowanie linii kontrastowych wokół drzwi. krotność = 1,00	38,16	m2		
		<b>Razem:</b>				
3		<b>Roboty murarskie</b> CPV:				
28	KNR 4-01 0702-05-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 20 cm krotność = 1,00	54,90	m		
29	KNR 4-01 0702-06-040	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej, pasami o szerokości do 30 cm krotność = 1,00	34,20	m		
30	KNKRB 02 0101-06-050	Ściany na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm krotność = 1,00	13,93	m2		
31	KNKRB 02 0102-07-050	Ścianki z płytek z betonu komórkowego o grubości 12 cm krotność = 1,00	74,66	m2		
32	KNR 4-01 0705-01-040	Wykonanie pasów szer. do 15cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach bet. pokryw. bruzdy przodnio zamur. ceglami lub dachówkami krotność = 1,00	50,32	m		
33	KNR 4-01 0703-01-050	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągniętej na ścianach, filarach, pilastrach krotność = 1,00	5,63	m2		
34	KNR 2-02 0803-01-050	Tynki zwykłe I kategorii, ścian i słupów, wykonywane ręcznie. krotność = 1,00	177,18	m2		
35	KNR 4-01 0206-02-020	Zabetonowanie powierzchni otworów do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach. ANALOGIA: Uzupełnienie ubytku po montażu przejść instalacyjnych przez stropy. krotność = 1,00	15,00	szt		
		<b>Razem:</b>				
4		<b>Roboty malarskie</b> CPV:				
36	KNR 2-17 0139-02-020	Anemostaty kwadratowe typ E o obwodzie do 1200 mm. ANALOGIA: Montaż kratki wentylacyjnych na otworach kominowych. krotność = 1,00	22,00	szt		
37	AW-020	Analiza własna: Obróbka otworów pod kratki wentylacyjne (zaprawa + wyrównanie + przygotowanie pod montaż) krotność = 1,00	22,00	szt		
38	KNR 4-01 0621-05-050	Odgryzanie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą dwukrotnego smarowania. ANALOGIA: Ułożenie gruntu głęboko penetrującego. krotność = 1,00	177,18	m2		

1	2	3	4	5	6	7
39	KNR 2-02 0829-08-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) krotność = 1,00	276,86	m2		
40	KNR 2-02 0815-04-050	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych. krotność = 1,00	213,35	m2		
41	KNR 2-02W 1501-01-050	Dwukrotne ręczne malowanie mlekiem wapiennym tynków gładkich. ANALOGIA: Dwukrotne gruntowanie powierzchni szpachlowanej. krotność = 1,00	2 196,75	m2		
42	KNR 2-02W 1510-01-050	Dwukrotne malowanie bez gruntowania, farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych tynków gładkich krotność = 1,00	1 919,90	m2		
43	KNR 2-02W 2701-01-050	ANALOGIA: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi. Sufity podwieszone rastrowe 60x60cm. krotność = 1,00	261,30	m2		
44	AW-020	Analiza własna: Zabezpieczenie przeciwpożarowe przejść instalacyjnych przez strop. krotność = 1,00	15,00	szt		
		<b>Razem:</b>				
5		<b>Ściana oddzielenia pożarowego</b> CPV:				
45	KNR 2-02W 2003-07-050	Ścianki działowe gr z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 krotność = 1,00	36,48	m2		
46	KNR 2-02W 0612-06-050	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho krotność = 1,00	36,48	m2		
		<b>Razem:</b>				
6		<b>Konserwacja istniejącej i ułożenie nowej powierzchni posadzek z PCV. Wymiana wykładzin na min. R10</b> CPV:				
47	KNR 4-011 0811-07-050	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność = 1,00	199,29	m2		
48	KNR 2-02W 1105-03-050	Grunt dyspersyjny pod warstwy wyrównawcze i wygładzające krotność = 1,00	199,29	m2		
49	KNR 2-02W 1105-0101-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (masa szpachlowa cementowa o dużej wytrzymałości, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatarta na gładko krotność = 1,00	199,29	m2		
50	KNR 2-02W 1123-01-050	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną, rulonowych na kleju winylowym. ANALOGIA: Ułożenie i montaż wykładziny PCV krotność = 1,00	199,29	m2		

1	2	3	4	5	6	7
51	KNR 2-02W 1123-04-050	Zgrzewanie wykładzin rulonowych krotność = 1,00	199,29	m2		
52	KNR 2-02W 1124-05-040	Listwy przyściennie z polichlorku winylu, zgrzewane. ANALOGIA: Ułożenie i montaż listew przyściennych z wykładziny PCV krotność = 1,00	152,78	m		
53	KNR 4-01W 0818-01-050	Naprawa posadzki z gumoleum o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu. ANALOGIA: Naprawa ubytków powierzchniowych w istniejącej posadzce PCV krotność = 1,00	382,33	m2		
54	KNR 4-01W 0818-04-123	Naprawa listew przyściennych z PCW o długości do 1,0 m w jednym miejscu krotność = 1,00	20,00	miejsce		
55	KNR 4-01W 0819-04-050	Zapastowanie i froterowanie posadzek krotność = 1,00	382,33	m2		
		<b>Razem:</b>				
7		<b>Roboty stolarskie</b> CPV:				
56	KNR 00-19 1024-07-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	24,60	m2		
57	KNR 2-02W 1040-02-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe. ANALOGIA: Montaż drzwi przesuwanych aluminiowych. krotność = 1,00	3,98	m2		
58	KNR 00-19 1024-08-050	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	6,56	m2		
59	KNR 00-19 1024-07-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi krotność = 1,00	44,49	m2		
		<b>Razem:</b>				
8		<b>Zabezpieczenia ścienne</b> CPV:				
60	KNR 5-08W 0301-02-020	Przgotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych. Podłoże: cegła. ANALOGIA: Montaż uchwytów ściennych aluminiowych. krotność = 1,00	54,00	szt		
61	KNR 2-02W 1214-03-040	Poręcze do schodów stalowych. ANALOGIA: Montaż poręczy. krotność = 1,00	32,00	m		
62	KNR 2-02 0829-11-050	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm, na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96). ANALOGIA: Montaż płyt ochronnych. krotność = 1,00	55,77	m2		

1	2	3	4	5	6	7
63	KNR 2-02W 1217-02-040	Narożniki z kątowników o wymiarach 65x65x8 mm krotność = 1,00	60,00	m		
		<b>Razem:</b>				
9		<b>Umeblowanie poczekalni</b> CPV:				
64	AW-090	Rejestracja krotność = 1,00	1,00	kpl		
65	AW-020	Ławki poczekalni krotność = 1,00	10,00	szt		
66	AW-090	Tablice informacyjne, gabloty krotność = 1,00	1,00	kpl		
		<b>Razem:</b>				
		<b>Razem kosztorys:</b>				