

## **Zakres prac do wykonania**

W ramach zadania należy dołożyć dwa dodatkowe zawory typu: Zawór spustowy NV-ASP 1.2 HP-R1/2" - DN8, PN400, materiał: stal nierdzewna 1.4571; przyłącza: gwint 1/2" BSP/ 15; wykonanie: wg normy DIN ISO 2768-m / DIN ISO (zawory po stronie Zamawiającego).

Należy rozmierzyć, przeciąć rurociągi Ø12mm pomiarowe przed wejściem do przetwornika (dokładną lokalizację należy ustalić z Zamawiającym), spawać końcówki gwintowane mat. 1.4571 a następnie należy dać uszczelki i skrócić zawory z rurociągami.

Na rysunku Rurociąg DN 300 zaznaczono miejsce przepływomierza pary.

Załączniki:

- Rurociąg DN300
- Zawór DN8