

## **Zakres prac do wykonania**

W ramach zadania należy zdemontować izolację wokół króćca, dokonać pomiaru długości króćca, pospawać kołnierz z rurą (części po stronie Zamawiającego), wyciąć stary króciec, spawać nowy króciec z zachowaniem oryginalnej długości.

Po wykonaniu wszystkich prac należy zamontować izolację i zamontować analizator spalin, zamontować nową uszczelkę.

Pracę należy wykonać na linii 1 i 2.