

## **Wymurówka Zakres Prac do wykonania**

### **dot. Linii nr 2**

- wizualna ocena stanu wymurówki
- oczyszczenie obmurza z luźnej wymurówki
- pozbycie się spieków oraz nagarów kotłowych ze ścian.
- uzupełnienie braków wymurówki zaprawą ognioodporną
- wymiana uszkodzonych gotowych płytek/ kształtkami ognioodpornych w przypadku płytek wentylowanych
- wymiana uszkodzonych płytek wentylowanych w pobliżu okna dozowania mocznika (ściana boczna prawa I-ego ciągu, +18m)
- usunięcie całej wypalonej wełny izolującej miejsca kompensacji i zamontowanie nowej

W przypadku, gdy przegląd poszczególnych elementów wymurówki ujawni uszkodzenia lub inne niezgodności, należy przystąpić do wymiany uszkodzonych elementów po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego.