

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

dla zamówienia publicznego pn.:

**„Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości  
– remont budynku kręgielni”**

**Część 1 – PRZEDMIAR ROBÓT – Prace remontowo-inwestycyjne (poz.: 1 - 44)**

Pomieszczenia: Sali konferencyjnej, Sali nr 35 (zaplecze Sali konferencyjnej) oraz Foyer

**Część 2 – PRZEDMIAR ROBÓT – Prace remontowe (poz.: 1 - 18)**

Pomieszczenia: Hol, korytarze oraz klatka schodowa

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **CZĘŚĆ 1**

Prace remontowo-inwestycyjne (poz.: 1 - 44)

Pomieszczenia:

- Sala konferencyjna
- Sala nr 35 (zaplecze Sali konferencyjnej)
- Foyer

## Prace remontowe i inwestycyjne pomieszczeń budynku ECS Kręgielnia w Kostrzynie nad Odrą

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Prace remontowe i inwestycyjne pomieszczeń budynku ECS Kręgielnia w Kostrzynie nad Odrą</b>					
<b>1</b>		<b>Sala konferencyjna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Prace remontowe</b>			
1 d.1.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią i okładzin ściennych	m2		
		(32,27 * 2 + 10,57 * 2) * 3,5	m2	299,880	
		-poz.5 A	m2	-149,806	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,074</b>
2 d.1.1	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią <w pasie 2m od ściany>	m2		
		32,27 * 2,0 * 2 + (10,57 - 4,0) * 2,0 * 2	m2	155,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>155,360</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 <demontaż rolet okiennych wewnętrznych>	szt.		
		10	szt.	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
4 d.1.1	KNR 4-01 0706-01 analogia	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach <uzupełnienie miejsc po łącznikach mechanicznych rolet>	szt.		
		10 * 2 * 4	szt.	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
5 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(1,5 * 9 + 0,82 + 1,4 * 2 + 0,4) * 3,5	m2	61,320	
		32,27 * 3,5 - (1,4 * (1,15 + 9,37 + 11,38 + 3,94 + 0,87) + 3,5 * (1,07 + 3 * 1,5) + 2,0 * 1,2 * 8)	m2	36,856	
		10,57 * 3,5 - (0,9 * 2,01 * 3 + 1,4 * 10,57)	m2	16,770	
		4,65 * 3,0 * 2 + 1,16 * 3,0 * 2	m2	34,860	
		A (Suma częściowa)	m2	<b>149,806</b>	
		(1,8 + 2 * 2,4) * 0,23 * 10 + (1,5 + 2 * 2,1) * 0,3 * 3 + (1,07 + 2 * 2,12) * 0,3 + (0,9 + 2 * 2,01) * 0,25 * 3 <ościeża>	m2	<b>25,593</b>	
		0,4 * 4 * (3,5 - 1,4) * 4 <słupy>	m2	<b>13,440</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>188,839</b>
6 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.5	m2	188,839	
				<b>RAZEM</b>	<b>188,839</b>
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <farby zmywalne, kolor do ustalenia z Zamawiającym>	m2		
		poz.5	m2	188,839	
				<b>RAZEM</b>	<b>188,839</b>
8 d.1.1	NNRNKB 202 2702-01 analogia	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm <R=0,8: usunięcie płyt sufitowych; konstrukcja nośna do pozostawienia; oświetlenie i inne wbudowane w kasetony urządzenia do przełożenia>	m2		
		32,27 * 10,57	m2	341,094	
		-poz.9	m2	-187,618	
				<b>RAZEM</b>	<b>153,476</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.1	NNRNKB 202 2702-02 analogia	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm <R=0,8: usunięcie płyt sufitowych; konstrukcja nośna do pozostawienia; oświetlenie i inne wbudowane w kasetony urządzenia do przełożenia>	m2		
		2,4 * 32,27 + 1,4 * 32,27	m2	122,626	
		1,2 * (10,57 - 2,4 - 1,4) * 5 + 3,6 * (10,57 - 2,4 - 1,4)	m2	64,992	
				RAZEM	187,618
10 d.1.1	KNNR-W 3 0807-04 analogia	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2	m2		
		32,27 * 10,57	m2	341,094	
				RAZEM	341,094
11 d.1.1	KNNR-W 3 0807-06 analogia	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2		
		32,27 * 10,57	m2	341,094	
				RAZEM	341,094
<b>1.2</b>		<b>Instalacja oświetleniowa</b>			
12 d.1.2	KNR-W 4-03 0601-07	Wymiana oprawek do żarówek iluminacyjnych ściennych lub sufitowych do zawieszania lub przykręcania na cegle <wymiana kinkietów; źródło światła LED, barwa światła do ustalenia z Zamawiającym>	kpl.		
		29	kpl.	29,000	
				RAZEM	29,000
<b>1.3</b>		<b>Zabudowa z płyt GK</b>			
13 d.1.3	KNR AT-43 0106-06	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.06)	m2		
		2,75 * 4,0 * 2 + 6,7 * 4,0	m2	48,800	
				RAZEM	48,800
14 d.1.3	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.3	KNR 4-01 0320-10 analogia	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami <wykończenie połączenia z sufitem podwieszanym>	m		
		(6,7 + 2,75 * 2) * 2	m	24,400	
				RAZEM	24,400
16 d.1.3	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7	szt.		
		1	szt.	1,0	
				RAZEM	1,0
17 d.1.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		0,9 * 2,01	m2	1,8	
				RAZEM	1,8
18 d.1.3	wycena indywidualna	Wydzielenie obwodu instalacji oświetleniowej na potrzeby oświetlenia nowego pomieszczenia magazynowego. kompletna instalacja oświetleniowa z odrębnym włącznikiem światła.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>1.4</b>		<b>Scena</b>			
19 d.1.4	KNR 5-18 0307-08 analogia	Konstrukcja wsporcza o ciężarze do 50 kg z izolatorami niskiego napięcia mocowana na ścianie ceglanej lub gruzobetonowej <montaż kratownicy oświetleniowej - zgodnie z DTR>	kons tr.		
		1	kons tr.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
20 d.1.4	KNR 5-18 1002-08 analogia	Linie wykonywane przewodami YDY 3x6 mm2 na tynku i na cegle <zasilanie kratownicy oświetleniowej - szczegóły wg PT>	m		
		35,0	m	35,000	
				RAZEM	35,000
21 d.1.4	KNR 5-18 1002-01 analogia	Linie wykonywane przewodami na tynku i na cegle <kompletna linia światłowodowa wielomodowa: prowadzenie w rurkach instalacyjnych (biura) oraz przestrzeni nadsufitowej (sala konferencyjna) wraz z pomiarem powykonawczym>	m		
		75,0	m	75,000	
				RAZEM	75,000
22 d.1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletnej platformy umożliwiającej wjazd na scenę dla osób niepełnosprawnych - konstrukcja samonośna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.1.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		55,21 + 0,62 * 7,32 + 0,16 * 7,32 * 4	m2	64,433	
				RAZEM	64,433
24 d.1.4	KNR-W 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego <wymiana listew antypoślizgowych narożnych>	m		
		7,32 * 4	m	29,280	
				RAZEM	29,280
25 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe <wykładzina sceniczna atestowana, niepalna; kolor do ustalenia z Zamawiającym>	m2		
		poz.23	m2	64,433	
				RAZEM	64,433
1.5		<b>Rolety zewnętrzne</b>			
26 d.1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - wymiary sprawdzić na budowie - rolety aluminiowe w kasce z prowadnicami. Silnik elektryczny z detekcją przeszkód. Sterowanie roletami zdalne przy pomocy pilota bezprzewodowego (każdą z rolet indywidualnie). System powinien umożliwiać automatyzację pracy rolet: tryb dzienny, tygodniowy lub astronomiczny. Linie kablowe zasilające ukryć pod okładzinami elewacyjnymi.	kpl.		
		10	kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
2		<b>Sala nr 35</b>			
27 d.2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią i okładzin ściennych	m2		
		1,8 * 2,4 * 2 + 1,07 * 2,12 * 2	m2	13,177	
		9,05 * 1,88	m2	17,014	
				RAZEM	30,191
28 d.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią <w pasie 2m od ściany>	m2		
		10,57 * 2,0 * 2 + (7,5 - 4,0) * 2,0 * 2	m2	56,280	
				RAZEM	56,280
29 d.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(7,5 + 10,57 + 0,26 * 2 + 6,3 + 0,98 + 0,61 * 2 + 10,57 + 1,21) * 3,51	m2	136,434	
		-9,05 * 1,88 <(lustro)>	m2	-17,014	
				RAZEM	119,420

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.29	m2	119,420	
				RAZEM	119,420
31 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <farby zmywalne, kolor do ustalenia z Zamawiającym>	m2		
		poz.29	m2	119,420	
				RAZEM	119,420
32 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż rolet okiennych zewnętrznych - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym - wymiary sprawdzić na budowie - rolety aluminiowe w kasecie z prowadnicami. Silnik elektryczny z detekcją przeszkód. Sterowanie roletami zdalne przy pomocy pilota bezprzewodowego (każdą z rolet indywidualnie). System powinien umożliwiać automatyzację pracy rolet: tryb dzienny, tygodniowy lub astronomiczny. Linie kablowe zasilające ukryć pod okładzinami elewacyjnymi.	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kompletnego systemu klimatyzacji o mocy 7 kW. Zabudowa w przestrzeni sufitowej, jednostka wewnętrzna sufitowa. Sterowanie za pomocą bezprzewodowego pilota.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.2	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Dostawa i montaż zasłony <zasłona atestowana, niepalna; kolor do ustalenia z Zamawiającym>	m2		
		9,05 * 3,51	m2	31,766	
				RAZEM	31,766
<b>3</b>		<b>Foyer</b>			
35 d.3	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią i okładzin ściennych	m2		
		1,8 * 2,4 + 1,5 * 2,1 * 2 + 1,1 * 2,1 * 2 + 0,91 * 2,05 * 4 + 1,1 * 2,05	m2	24,957	
		1,5 * 2,06 - 2,85 * 2,06 + 4,6 * 3,41 + 1,5 * 2,06 * 2	m2	19,085	
		1,4 * 5,25 + 4,0 * 2,82	m2	18,630	
				RAZEM	62,672
36 d.3	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią <w pasie 2m od ściany>	m2		
		11,26 * 2,0 * 2 + (8,18 - 4,0) * 2,0 * 2 + 5,7 * 2,0 * 2 + 5,0 * 2,0 * 2	m2	104,560	
		1,5 * 8,58	m2	12,870	
				RAZEM	117,430
37 d.3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(8,18 * 2 + 11,26 * 2) * 3,41 + 8,58 * 2,8 * 2	m2	180,629	
		5,6 * 4,0 + 5,0 * 4,0 * 2 <(parter - wejście)>	m2	62,400	
		-1,4 * 5,25 - 4,0 * 2,82 - 4,6 * 3,41 - 1,5 * 2,06 - 2,85 * 2,06 <(przeszklenia)>	m2	-43,277	
				RAZEM	199,752
38 d.3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.37	m2	199,752	
				RAZEM	199,752
39 d.3	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.37	m2	199,752	
				RAZEM	199,752

## Prace remontowe i inwestycyjne pomieszczeń budynku ECS Kręgielnia w Kostrzynie nad Odrą

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.3	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 40x40 cm na zaprawie klejowej <pion windy osobowej>	m2		
		$((0,73 + 0,24 + 0,24 + 0,38) * 2,0) * 2$	m2	6,360	
				RAZEM	<b>6,360</b>
41 d.3	KNR-W 2-02 0840-08	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy narożnikowe z aluminium	m		
		$(2,0 * 2 + 1,0) * 2$	m	10,000	
				RAZEM	<b>10,000</b>
<b>4</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
42 d.4	KNR AT-05 1660-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolu mna		
		1	kolu mna	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
43 d.4		Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki <koszt transportu + kod odpadu 17 06 04, 17 09 04>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
44 d.4	kalk. własna	Prace pozostałe towarzyszące (wyniesienie mebli, zmywanie podłóg, itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

# **PRZEDMIAR ROBÓT**

## **CZĘŚĆ 2**

Prace remontowe (poz.: 1 - 18)

Pomieszczenia:

- Hol,
- korytarze,
- klatka schodowa



## Prace remontowe pomieszczeń budynku ECS Kręgielnia w Kostrzynie nad Odrą

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Prace remontowe pomieszczeń budynku ECS Kręgielnia w Kostrzynie nad Odrą</b>					
<b>1</b>		<b>Prace remontowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Parter - korytarze i hol</b>			
1 d.1.1	KNPnRPDE 22-52c analogia	Demontaż lustra <wyposażenie ruchome ścian: obrazy, tablice, itp.>	szt.		
		15	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
2 d.1.1	KNPnRPDE 22-53c analogia	Montaż lustra	szt.		
		poz.1	szt.	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
3 d.1.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią i okładzin ściennych	m2		
		1,73 * 3,2 * 1 + 1,02 * 2,21 + 1,79 * 3,22	m2	13,554	
		1,73 * 3,2 + 1,44 * 2,1 * 3 + 1,4 * 2,1 * 3 + 1,44 * 2,1 + 2,39 * 2,26 + 0,9 * 2,1 * 5 + 1,43 * 2,12 + 1,0 * 2,1 * 4 + 1,2 * 2,1 + 1,83 * 2,12 + 2,5 * 3,2 * 2	m2	75,135	
		(2,12 + 4,05 + 4,85) * 3,2 <mozaika i luksfery>	m2	35,264	
				<b>RAZEM</b>	<b>123,953</b>
4 d.1.1	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią <w pomieszczeniach szerszych niż 5m, tylko w pasie 2m od ściany>	m2		
		2,0 * 2,55	m2	5,100	
		19,3 * 2,0 * 2 + 2,0 * 2,0 + 12,23 * 2,04 + 12,05 * 1,43 + 12,05 * 1,83 + 1,16 * 3,03 + 2,07 * 6,93	m2	163,292	
				<b>RAZEM</b>	<b>168,392</b>
5 d.1.1	KNR 9-23 0102-02	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm <drzwi wewnętrzne wiatrołapu>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6 d.1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(12,23 * 2 + 2,04) * 2,89	m2	76,585	
		(5,7 + 19,31 * 2 + 0,5 * 2 + 0,75) * 3,21 - (2,12 + 4,05 + 4,85) * 3,2 - 2,5 * 2 * 3,2 - (1,79 * 3,22) - (1,8 * 2,4) - (2,39 * 2,26) - 1,43 * 3,1 - 1,83 * 2,79	m2	71,597	
		(9,35 * 2 + 3,03 * 2 + 1,16) * 3,1	m2	80,352	
		(5,1 * 2 + 2,7 * 2) * 3,33	m2	51,948	
		(10,25 + 9,93 + 1,83) * 2,79	m2	61,408	
		A (Suma częściowa)	m2	<b>341,890</b>	
		(1,79 + 3,22 * 2 + 1,8 + 2,4 * 2 + 2,39 + 2,26 * 2) * 0,25 <ościeża>	m2	<b>5,435</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,325</b>
7 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.6	m2	347,325	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,325</b>
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <farby zmywalne, kolor do ustalenia z Zamawiającym>	m2		
		poz.6	m2	347,325	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,325</b>
9 d.1.1	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		12,23 * 2,04 + 19,31 * 5,7 + 9,35 * 1,43 + 3,3 * 1,16 + 2,7 * 5,1 + 12,05 * 1,83	m2	188,036	
				<b>RAZEM</b>	<b>188,036</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.2</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
10 d.1.2	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie stolarki folią i okładzin ściennych	m2		
		2,0 * 2,4 * 3 + 1,34 * 2,09 * 2	m2	20,001	
		1,73 * 3,2 + 1,79 * 3,22 + 1,02 * 2,21 + 1,72 * 2,84 + 2,15 * 3,65	m2	26,286	
		1,73 * 3,2 + 1,44 * 2,1 * 3 + 1,4 * 2,1 * 3 + 1,44 * 2,1 + 2,39 * 2,26 + 0,9 * 2,1 * 5 + 1,43 * 2,12 + 1,0 * 2,1 * 4 + 1,2 * 2,1 + 1,83 * 2,12 + 2,5 * 3,2 * 2	m2	75,135	
				RAZEM	<b>121,422</b>
11 d.1.2	KNR 13-23 1001-10 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią <w pomieszczeniach szerszych niż 5m, tylko w pasie 2m od ściany>	m2		
		2,0 * 2,55	m2	5,100	
		6,96 * 2,0 + 4,51 * 2,0 + 2,0 * 2,0 + (2,75 + 0,91 + 3,91 + 0,91 + 1,85) * 1,82	m2	45,741	
				RAZEM	<b>50,841</b>
12 d.1.2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		(2,55 * 2 + 2,0 * 2) * 2,98 - (2,0 + 2,42 * 2) * 0,25 * 2	m2	23,698	
		(6,96 + 5,73 + 4,51) * 3,65 - (1,73 + 3,22 * 2) * 0,25 - (1,79 + 3,22 * 2) * 0,25 - (1,72 + 2,84 * 2) * 0,25	m2	56,830	
		((8,01 + 3,5) * (2,75 + 1,82 * 2 + 2,09 + 1,82 * 2 + 1,85)) * 0,5 + ((7,84 + 3,5) * (2,45 + 2,09 + 1,85)) * 0,5	m2	116,629	
		A (Suma częściowa)	m2		
		(1,73 + 3,22 * 2) * 0,25 + (1,79 + 3,22 * 2) * 0,25 + (1,72 + 2,84 * 2) * 0,25 <ościeża>	m2	<b>197,157</b> <b>5,950</b>	
				RAZEM	<b>203,107</b>
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.12	m2	203,107	
				RAZEM	<b>203,107</b>
14 d.1.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania <farby zmywalne, kolor do ustalenia z Zamawiającym>	m2		
		poz.12	m2	203,107	
				RAZEM	<b>203,107</b>
15 d.1.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.11	m2	50,841	
				RAZEM	<b>50,841</b>
<b>2</b>		<b>Prace towarzyszące</b>			
16 d.2	KNR AT-05 1660-03	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolu mna		
		2	kolu mna	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
17 d.2		Transport i utylizacja materiałów z rozbiórki <koszt transportu + kod odpadu 17 09 04>	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
18 d.2	kalk. własna	Prace pozostałe towarzyszące (wyniesienie mebli, itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>