

Przebudowa sięgacza ul. Podmiejskiej
w Bydgoszczy branża
telekomunikacyjna

ul. Podmiejska w Bydgoszczy na
działkach o nr ew. 2/64, 2/85 i fr. działek
nr 2/83, 2/77, 2/65, 2/13 obr. 332

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa sięgacza ul. Podmiejskiej na działkach o nr ew. 2/64, 2/85 i fr. działek nr 2/83, 2/77, 2/65, 2/13 obr. 332 w Bydgoszczy branża telekomunikacyjna kanał technologiczny

ADRES INWESTYCJI: ul. Podmiejska w Bydgoszczy na działkach o nr ew. 2/64, 2/85 i fr. działek nr 2/83, 2/77, 2/65, 2/13 obr. 332

NAZWA INWESTORA: Stowarzyszenie zwykłe pn. "PODMIEJSKA WSPÓLNA DROGA"

ADRES INWESTORA: ul. Podmiejska 4, 85-443 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Instalacji teletechnicznych mgr inż. Mieczysław Kusnierz

DATA OPRACOWANIA: 08.12.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	spec. tech	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA			
1 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0301-02		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
2 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0322-01		Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
3 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0102-01		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m		
			54	m	54,000	
					RAZEM	54,000
4 d.1	ZN-97/TP S. A.-040 0102-01		Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1 analogia pakiet WMR 40/34/7x10/8	m		
			54	m	54,000	
					RAZEM	54,000
5 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0301-12		Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
			0,162	km	0,162	
					RAZEM	0,162
6 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0207-01		Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej - otwór wolny	otw.		
			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
7 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0207-01		Uszczelnienie otworów mikrorur 12/8	otw.		
			14	otw.	14,000	
					RAZEM	14,000
8 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0207-01		Uszczelnienie końców mikrowiązki (pakietu) 7x 12/8	otw.		
			2	otw.	2,000	
					RAZEM	2,000
9 d.1	ZN-97/TP S. A.-039 0207-01		Uszczelnienie końców rur 40/3,7 w studniach	otw.		
			6	otw.	6,000	
					RAZEM	6,000