faktura ostrzegawcza szer. 40 cm w odległości 50 cm od krawędzi

furtka główna proj. wideodomofon oraz lampa zew. min. 30 lx

furtka główna proj. wideodomofon oraz lampa zew. min. 30 lx

rozbiórka fragmentu tarasu pod budowę pochylni

PROJ. POCHYLNIA

GŁ. WEJŚCIE DO BUDYNKU zamontować progową rampę stalową

furtka służbowa

brama

remont schodów

rozbiórka istn. murku i schodów przy tarasie

LISTA URZĄDZEŃ:

1. WSPINACZKA
2. DOMEK
3. DOMEK ZE ZJEŻDŻALNIĄ
4. BUJAK WIELOOSOBOWY
5. HUŚTAWKA PODWÓJNA
6. STATEK
7. BOCIANIE GNIAZDO
8. PRZECIWWAGA SZT. 2
9. BUJAK KONIK
10. PIASKOWNICA

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE TERENU

ISTN. FURTKI OGRODZENIA PODLEGAJĄCE WYMIANIE NA NOWE o szer. 1,1 m

ISTN. BRAMA DWUSKRZYDŁOWA PODLEGAJĄCA WYMIANIE o szer. 4,0 m – dostęp ppoż.

ODC. ISTN. OGRODZENIA PODLEGAJĄCY WYMIANIE Z UWAGI NA WYSTAJĄCE OSTRO ZAKOŃCZONE ELEMENTY POWSTAŁE W WYNIKU ZUŻYCIA

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

ch.bt. ISTNIEJĄCE UTWARDZONE DOJŚCIA – kostka bet.

ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE STREFY WEJŚCIOWEJ – schody zew. i pochylnia

REMONT ISTNIEJĄCYCH NAWIERZCHNIA TARASÓW – bet. płyty tarasowe pow. ok. 150 m²

WEJŚCIE DO BUDYNKU/WEJŚCIE NA TEREN DZIAŁKI

PROJEKTOWANE DOJŚCIE o pow. ok 36,0 m² Z KOSTKI BET. MIKROFAZA SZARA gr. 6 cm Z OBNIŻONYM KRAWĘŻNIKIEM do max 2 cm

6 PROJEKTOWANA POCHYLNIA

PROJEKTOWANA FAKTURA OSTRZEGAWCZA SZER. 40 cm ZLOKALIZOWANA W ODLEGŁOŚCI 50 cm OD KRAWĘDZI

PROJ. WYZNACZENIE MIEJSCA DLA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ o wym. 3,6x5,0 m

PROJ. WIDEOFON ORAZ LAMPA ZEW. min. 30 lx

PROJ. MUREK TARSU
REMONT SCHODÓW : 4x12x70 szer. stopnia 70 cm wys. 12 cm, szer. biegu min. 180 cm

PROJ. NAWIERZCHNIA EPDM UŁATWIAJĄCA DOSTĘP OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DO URZĄDZEŃ ZABAWOWNYCH o pow. 170,0 m², gr. 45 mm, kolor zielony RAL 6017

ul. RZEMIEŚLNICZA 23, 39-200 DĘBICA
AMBURO.PROJEKT@GMAIL.COM
+48 695066190, +48 695066191

Niniejszy rysunek nie może być w całości lub części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody AM PRACOWNIA PROJEKTOWA

Temat:	POPRAWA DOSTĘPNOŚCI BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 PRZY UL. KONARSKIEGO 14 W DĘBICY
Lokalizacja:	dz. nr 494/30, 494/24 przy ul. Konarskiego 14 obr. 0004 Gminy Miasto Dębica 180301_1
Inwestor:	Gmina Miasta Dębica z/s ul. Ratuszowa 2, 39–200 Dębica
Skala:	1:500
Przedmiot rysunku:	PLAN SYTUACYJNY
Data opracowania:	16.03.2026 r.
Projektowała:	mgr inż. arch. Alicja Kapała nr upr. 24/PKOKK/2023
Nr rysunku:	PS