



ZAKRES PRAC :

1. Zabezpieczenie i wyгородzenie terenu robót.
2. Demontaż elementów będących w zbliżeniu z planowanymi pracami: lampy parkowe, ogrodzenie itp.(wraz z ponownym ich montażem po odtworzeniu muru).
3. Zabezpieczenie drzew w obrębie robót. (szczególne zabezpieczenia dla drzew, szczególnie dla drzew w bliskim kontakcie z murem na odcinku ABC i F-G- osłony, odciągi zapobiegające wywróceniu)
4. Zabezpieczenie mas ziemnych przed osunięciem na czas realizacji robót .
5. Renowacja fundamentu kamiennego i muru oporowego ceglanego (odtworzenie elementów brakujących i spoin)
6. Lokalne przemurowania muru odchylonego od pionu i uszkodzonego.
7. Wykonanie czapki betonowej z zabezpieczeniem hydrofobowym
8. Montaż nowych balustrad.
9. Roboty odtworzeniowe, porządkowe itp. oraz wszystkie inne konieczne roboty budowlane i prace niezbędne do kompleksowego odnowienia muru oporowego.

Temat opracowania: REMONT MURU I BALUSTRADY PRZY BULWARZE 700 – LECIA ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ TELETECHNICZNĄ W PARKU MIEJSKIM W ŁOBŻENICY NA DZ. NR 603, 604, 606/5, 606/3 W ŁOBŻENICY		
Temat rysunku: REMONT MURU I BALUSTRADY PRZY BULWARZE 700 – LECIA NA DZ. NR 603, 604 W ŁOBŻENICY – KŁAD MURU – ODCINEK A–B		DATA: 10.08.2024
Inwestor: Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89–310 Łobżenica		SKALA: 1:50
Projektant: mgr inż. arch. M. Andrzejewska–Słosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid. 198/71Bg		BRANŻA: ARCHITEKTURA NR RYS: A–01