



ZAKRES PRAC:

1. Zabezpieczenie i wygrodenienie terenu robót.
2. Demontaż elementów będących w zbliżeniu z planowanymi pracami: lampy parkowe, ogrodzenie itp.(wraz z ponownym ich montażem po odtworzeniu muru).
3. Zabezpieczenie drzew w obrębie robót. (szczegółne zabezpieczenia dla drzew, szczególnie dla drzew w bliskim kontakcie z murem na odcinku ABC i F-G osłony, odciąg zapobiegające wyrwoceniu)
4. Zabezpieczenie mas ziemnych przed osunięciem na czas realizacji robót.
5. Renowacja fundamentu kamiennego i muru oporowego ceglano (odtworzenie elementów brakujących i spoin)
6. Lokalne przemurowania muru odchylonego od pionu i uszkodzonego.
7. Wykonanie cząpki betonowej z zabezpieczeniem hydrofobowym
8. Montaż nowych balustrad.
9. Roboty odtworzeniowe, porządkowe itp. oraz wszystkie inne konieczne roboty budowlane i prace niezbędne do kompleksowego odnowienia muru oporowego.

Temat opracowania: REMONT MURU I BALUSTRADY PRZY BULWARZE 700 – LECIA ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ TELETECHNICZNĄ W PARKU MIEJSKIM W ŁOBZENICY NA DZ. NR 603, 604, 606/5, 606/3 W ŁOBZENICY	
Temat projektu: REMONT MURU I BALUSTRADY PRZY BULWARZE 700 – LECIA NA DZ. NR 603, 604 W ŁOBZENICY – KŁAD MURU – ODCINEK C-E	DATA: 10.08.2024
Inwestor: Gmina Łobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobzenica	SKALA: 1:50
Projektant: mgr inż. arch. M. Andrzejewski-Siosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewid. 198/718g	BRANŻA: ARCHITEKTURA NR RYS: A-03