



- ZAKRES PRAC :
1. Zabezpieczenie i wygrozdzenie terenu robót.
  2. Demontaż elementów będących w zbliżeniu z planowanymi pracami; lampy parkowe, ogrodzenie itp. (wraz z ponownym ich montażem po odnowieniu muru).
  3. Zabezpieczenie drzew w otoczeniu robót. (szczegółowe zabezpieczenia dla drzew, szczególnie dla drzew w bliskim kontakcie z murem na odcinku ABC i F-G osłony, odciągi zapobiegające wyrwnięciu)
  4. Zabezpieczenie mas ziemnych przed osunięciem na czas realizacji robót.
  5. Renowacja fundamentu kamiennego i muru oporowego ceglano (odtworzenie elementów brakujących i spoin)
  6. Lokalne przemurowania muru oddzielnego od pionu i uszkodzonego.
  7. Wykonanie cząpki betonowej z zabezpieczeniem hydroizolacyjnym
  8. Montaż nowych balustrad.
  9. Roboty odnowieniowe, porządkowe itp. oraz wszystkie inne konieczne roboty budowlane i prace niezbędne do kompleksowego odnowienia muru oporowego.

<b>Tabela opisanie:</b> REMONT MURU I BALUSTRADY PRZY BULWARZE 700 – LECIA ORAZ PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO WRAZ Z INSTALACJĄ TELETECHNICZNĄ W PARKU MIEJSKIM W ŁOBZENICY NA DZ. NR 603, 604, 606/5, 606/3 W ŁOBZENICY		
<b>Tabela rysunki:</b> REMONT MURU I BALUSTRADY PRZY BULWARZE 700 – LECIA NA DZ. NR 603, 604 W ŁOBZENICY – KŁAD MURU – ODCINEK F–G	DATA: 10.08.2024	
<b>Inwestor:</b> Gmina Łobżenica ul. Sikorskiego 7, 89–310 Łobżenica	SKALA: 1:50	
<b>Projektant:</b> mgr inż. arch. M. Andrzejewska-Słosecka Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektura nr ewd. 198/718g		BRANŻA: ARCHITEKTURA NR RYS-A-03