

Przedmiar robót

Obiekt	Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w Łobżenicy
Branża	Drogowa, konstrukcyjna
Lokalizacja	ul. Wodna, działki 588/1 i 595, 89-310 Łobżenica
Zamawiający	Gmina Łobżenica, ul. Sikorskiego 7, 89-310 Łobżenica
Biuro kosztorysowe	DenDroGIS Marcin Batko, ul. Jeziorna 1a, 77-400 Złotów

Sporządził mgr inż. Marcin Batko

Złotów, 24 października 2021 r.

Tabela przedmiaru robót

Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w Łobżenicy

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 0,1655	km	0,166
		razem	km	0,166
2. Roboty ziemne				
2	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1,0km 2,0*7,5*0,6	m ³	9
		razem	m ³	9
3	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Kopanie dołów i przewóz taczakami gruntu kategorii III na odległość do 10m (80,0+12,0)*0,3*0,3*0,6	m ³	4,968
		razem	m ³	4,968
4	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Załadunek i wywiezienie ziemi samochodem samowyładowczym na odległość do 1km przy ręcznym załadunku i mechanicznym wyładunku	m ³	4,968
5	D-02.00.01 D-02.01.01 D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 2,0*7,5	m ²	15
		razem	m ²	15
3. Elementy ulic				
6	D-08.01.01b	Ława betonowa z oporem pod obrzeża i palisadę (7,7*2)*0,04 (15*1,5)*0,03	m ³ m ³	0,616 0,675
		razem	m ³	1,291
7	D-08.01.01b	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 7,7+7,7	m	15,4
		razem	m	15,4
8	D-08.01.01b	Palisada betonowa o wymiarach 12x18x40 cm, kolor grafitowy 15*1,5	m	22,5
		razem	m	22,5
4. Podbudowy				
9	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie, grubość po zagęszczeniu 40cm 2,0*7,5	m ²	15
		razem	m ²	15
10	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 1,5*7,5	m ²	11,25
		razem	m ²	11,25
5. Nawierzchnie				
11	D-05.03.23a	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm bezfazowej, kolor szary - 70%, kolor grafitowy - 30% układane na podsypce cementowo-piaskowej 1,5*7,5	m ²	11,25
		razem	m ²	11,25
6. Roboty wykończeniowe				
12	D-09.01.01a	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 120,0+30,0+7,7+7,7	m ²	165,4
		razem	m ²	165,4
13	D-09.01.01a	Obsianie powierzchni nasionami traw 120,0+30,0+7,7+7,7	m ²	165,4
		razem	m ²	165,4
7. Balustrady				
14	B.04.02.00	Poręcze z pochwytym i przeciągiem z rur o średnicy 48,3 mm na słupkach z rur kwadratowych 50x50 mm o rozstawie 2,0m, ocynkowane ogniowo, malowane proszkowo kolor RAL z dostawą i montażem 120,0+30,0+7,5+7,5	m	165
		razem	m	165
15	B.04.02.00	Fundamenty betonowe z ręcznym dowozem i układaniem betonu 0,3*0,3*0,6*92	m ³	4,968
		razem	m ³	4,968

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY - BUDOWA SCHODÓW
WRAZ Z NIEZBĘDNYMI PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI