

Załącznik Nr 3 do projektu umowy

Wzór instrukcji sporządzenia dokumentacji powykonawczej inwestycji, zwanej również operatem kolaudacyjnym, w której należy uwzględnić faktycznie wykonany zakres robót i wymagane dokumenty dla przedmiotowej inwestycji.

I. Wymagania ogólne

1. Operat kolaudacyjny należy przygotować w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach z podziałem na tomy:
 - 1) Tom I Dokumentacja ogólna.
 - 2) Tom II Dokumentacja odbiorowa (w poniższych działach należy wydzielić każdą występującą branżę):
 - a) Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń.
 - b) Dział 2: Dokumentacja materiałowa.
 - c) Dział 3: Dokumentacja urządzeń.
 - 3) Tom III Dokumenty budowy.
2. Operat należy podzielić na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób niepowodujący ich zniszczenia. Dokumenty należy wpiąć do segregatorów pojedynczo. Jeśli to możliwe nie stosować „koszulek” i spinaczy.
3. Segregatory należy opisać na grzbiecie: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, numer tomu lub numery tomów. Każdy z tomów musi posiadać kartę tytułową zawierającą opis: OPERAT KOLAUDACYJNY, nazwa inwestycji, nr tomu, oraz spis treści odnoszący się do numeracji stron danego tomu.
4. Wszystkie dokumenty muszą być opieczętowane i podpisane (kolorem niebieskim) przez kierownika robót. Kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem „Potwierdzam zgodność z oryginałem, data, podpis”. Potwierdzić należy każdą stronę kopii.

II. Wymagania szczegółowe dotyczące zawartości tomów:

1. Tom I Dokumentacja ogólna.

- 1) Oryginał dziennika robót oraz dziennika pogodowego – w drugim egzemplarzu operatu kolaudacyjnego należy przedłożyć kopię dziennika robót oraz dziennika pogodowego, potwierdzone za zgodność z oryginałem „Potwierdzam zgodność z oryginałem, data ..., podpis ...”. Potwierdzić należy każdą stronę kopii.
- 2) Oświadczenie kierownika robót o:

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 - doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 - właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 - zastosowaniu wyrobów budowlanych powszechnie stosowanych w budownictwie posiadających znak CE i B,
- 3) Oświadczenie kierownika robót o zgodności właściwości użytkowych wbudowanych materiałów i urządzeń z właściwościami użytkowymi określonymi w STWiORB.
 - 4) Oświadczenie Zarządcy obiektu o wykorzystaniu przez Wykonawcę terenu dla potrzeb realizacji zadania oraz o jego przywróceniu do stanu pierwotnego.
 - 5) Kopie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii administracyjnych oraz protokoły z kontroli administracyjnych przeprowadzanych w trakcie realizacji robót.

2. Tom II Dokumentacja odbiorowa

1) Dział 1: Protokoły badań i sprawdzeń

- a) Protokoły potwierdzające dokonanie odbioru wykonanych sieci i przyłączy sporządzone przez dysponentów mediów lub ich właścicieli (jeżeli dotyczy).
- b) Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń oraz protokoły z wykonanych pomiarów i prób oraz protokoły uruchomienia wraz z wynikami pomiarów i prób (jeżeli dotyczy),

2) Dział 2: Dokumentacja materiałowa.

- a) Każdy dokument odnoszący się do wbudowanego materiału należy opatrzyć opisem „Potwierdzam wbudowanie materiału. Realizacja umowy nr ... z dnia (data i podpis kierownika robót)”. Dokumenty składające się z więcej niż jednej strony można opisać w powyższy sposób tylko na pierwszej stronie i dopisać „dotyczy stron od ... do....”. W przypadku dokumentów, które dotyczą grupy materiałów, należy wskazać zastosowany rodzaj, model lub typ.
- b) Karty zatwierdzeń materiałów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania podpisane przez kierownika budowy i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

- c) Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla wbudowanych materiałów.

3) Dział 3: Dokumentacja urządzeń:

- a) Certyfikaty i atesty techniczne, higieniczne dla zamontowanych urządzeń.
- b) Dokumentacje techniczno – ruchowe.
- c) Warunki gwarancji i karty gwarancyjne.
- d) Instrukcje obsługi, eksploatacji oraz konserwacji wbudowanych urządzeń.

3. Tom III: Dokumenty budowy

- 1) Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu,
- 2) Protokół przekazania terenu budowy.
- 3) Protokoły odbiorów częściowych robót budowlanych (jeżeli dotyczy)
- 4) Protokoły odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu
- 5) Protokoły odbioru potwierdzające usunięcie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów częściowych
- 6) Protokoły z porad.
- 7) Protokoły konieczności.
- 8) Notatki techniczne.
- 9) Wykaz wprowadzonych zmian projektowych wraz z ich uzasadnieniem.
- 10) Dokumentacja projektowa zamienna wraz z jej zatwierdzeniem, jeżeli zajdzie konieczność jej opracowania.
- 11) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 12) Inne protokoły oraz notatki sporządzone podczas realizacji zadania.
- 13) Operat geodezyjny powykonawczy.
- 14) Ostateczne zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszonych/zakończonych robót budowlanych lub oświadczenia projektanta i kierownika robót o braku konieczności jego uzyskania.