PIWNICA
6A

PIWNICA
7 WEZEŁ CO

PIWNICA
8A

PIWNICA
KOMUNIKACJA 2

PIWNICA
9

PIWNICA
10

PIWNICA
3

PS

Podłogę i ścianę wypłytkować do wysokości 1.6 m powyżej i sufit pomalować na biało farbą emulsyjną

Podłogę i ścianę wypłytkować do wysokości 1.6 m powyżej i sufit pomalować na biało farbą emulsyjną

Odprowadzenie skroplin do kratki kanalizacyjnej

Drzwi Wymienić na odporności EIS 30 zamkiem antypanicznym

Studnia schładzająca Dn500 1m głęboka z pompa pływakową , o przeływie do 10 m3.h temp pracy do 90 oC moc około 1kW

Wentylator wyciągowy o wydatku do 200 m3/h sprężu 200 Pa poborze prądu 125 W umieścić pod stropem pomieszczenia

Nawietrzak okienny 7-28m3/h

Nawietrzak okienny 7-28m3/h

Nawietrzak okienny 7-28m3/h

Nawietrzak okienny 7-28m3/h

Ø100

Ø50

Podłączenie do poziomu kanalizacji przez syfon

Rura prowadzona pod stropem

Rura prowadzona pod stropem

Podłączenie do poziomu kanalizacji przez syfon

inwestor	Powiat Głogowski ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 67 – 200 Głogów
grupa projektowa	Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26 / 9, 24-100 Puławy e-mail: exigo.architekt@gmail.com
projekt	"Przebudowa i remont budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej, odgromowej, wentylacji, wymiana instalacji CO w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Głogowie"
stadium	PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA SANITARNA
adres	ul. Gen. Wł. Sikorskiego 21, 67 – 200 Głogów dz. nr 61, obr. 4 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów, ident. 020301_1.0004.61 dz. nr 63/3, obr. 4 Chrobry, jedn. ewid. miasto Głogów, ident.020301_1.0004.63/3
projektant	mgr inż. Seweryn Urbański — nr upr. specjalność instalacyjna SLGBz/3876/POOS/11 — podpis
sprawdz.	mgr inż. Adrian Zasada — nr upr. specjalność instalacyjna SLGBz/9790/PWBS/21 — podpis
data	20.8.2025 — skala 1:50
rysunek	Wytyczne Budowlane , Sanitarne cz1 — branża IS — nr rysunku Z4