

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	TERMOMODERNIZACJA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 10 W JAROSŁAWIU - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE BUDOWLANE		
1		Element	Docieplenie stropów i stropodachów. Strop ostatniej kondygnacji w przestrzeni poddasza nieużytkowanego		
1.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 912/203/3 (1) analogia	Ułożenie foli paroprzepuszczalnej	m2	1 489,68
1.2	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr. 10 cm (wsp. 0,036 W/mK) poziome z płyt układanych na sucho - warstwa dodatkowa	m2	1 489,68