

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Uzupełnienie_OPZ		
1		Rozdział	Miejskie Przedszkole nr 10 - Uzupełnienie		
1.1		Element	Roboty malarskie		
1.1.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/1504/8 (1) analogia	Lakierowanie 2-krotne, lakier transparentny (bezbarwny) matowy Krotność=2	m2	785,920
1.2		Element	Oznaczenia		
1.2.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż tablicy informacyjnej - Polsko Szwajcarski Program Rozwoju Miast	szt	1
1.2.2	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wg Rozporządzenia	szt	1
1.2.3	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż Baner informacyjny - tzw. baner życzliwości	szt	1
1.2.4	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - wizualizacja	szt	1
1.2.5	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - tablica pamiątkowa	szt	1
1.2.6	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - tabliczki informacyjne z oznaczeniami w języku Brail'a przy drzwiach do pomieszczeń	szt	60
1.2.7	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - piktogramy	szt	10
1.2.8	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż tablicy tyflograficznej z legendą + postument	kpl	1
1.2.9	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	drzwi wejściowych do budynku - wykonanie kontrastowych oznaczeń w formie naklejonych pasów	kpl	1
1.2.10	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 6/705/8 analogia	wejście do budynku - oznakowanie stopni przed wejściem (krawężnik)	kpl	1
1.3		Element	Poprawa dostępności dla OnZ w pomieszczeniu nr 0.62		
1.3.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 708/510/1 analogia	Dostawa i montaż systemu sygnalizacji przywoławczej	kpl	1
1.3.2	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - dozownik na mydło dla OzN	szt	1
1.3.3	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - podajnik na papier toaletowy dla OzN	szt	1
1.3.4	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż - podajnik ręczników papierowych dla OzN	szt.	1
1.4		Element	Wykonanie kącika wyciszenia w pomieszczeniu nr 0.59		
1.4.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 929/103/4	Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na szkieletie pojedynczym, przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	10,087
1.4.2	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 401/812/2 analogia	rozbiórka cokołu	m	9,620
1.4.3	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 8/122/4 analogia	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej ściennej wraz z podejściem	kpl	1
1.4.4	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 402/235/6 analogia	Demontaż umywalki wraz z podejściem	kpl	1
1.4.5	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 401/819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2	4,6
1.4.6	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi do 1' km	m3	1,832
1.4.7	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1' km Krotność=10	m3	1,832
1.4.8	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 401/711/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5' m2 (w 1 miejscu)	m2	4,6
1.4.9	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 14/2010/6 (1)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki dwuwarstwowe	m2	10,087
1.4.10	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/613/6	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	10,087
1.4.11	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome(posadzka)	m2	9,970
1.4.12	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	12,640
1.4.13	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/815/2	Gładz gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa	m2	20,174
1.4.14	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/1505/1	Malowanie farbami akrylowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	30,144
1.4.15	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 2/1206/1 (1) analogia	Wykładzina dywanowa gr. całkowitej 6 mm - montaż wraz z przygotowaniem podłoża	m2	9,97
1.4.16	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/1113/8	Listwy przyścienne PCV	m	12,640

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.17	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNRW 202/102 2/1 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe, montaż z ościeżnicą	szt	1
1.5		Element	Kącik wyciszenia - dostawa wyposażenia		
1.5.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż rolet zacinających	szt.	2
1.5.2	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż paneli ściennych tapicerowanych akustycznych	szt.	12
1.5.3	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	Kryjówka wyciszająca	kpl	1
1.5.4	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	siedzisko typu SAKO - pufa	szt	2
1.5.5	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	Bujak z materacem	kpl	1
1.5.6	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	zabawka obciążeniowa	szt	4
1.5.7	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	Baldachim	szt	1
1.5.8	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	Mata do zabawy	kpl	1
1.5.9	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dmuchana łódka, bujak sensoryczny	kpl	1
1.5.10	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	poduszki	szt	6
1.6		Element	Poddasze - wykonanie podestu na legarach		
1.6.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 202/1110/4 analogia	Podłoga ślepa na legarach ułożona krzyżowo - wykonanie podestów, przejść na legarach o szer. 1,20 m	m2	75
1.6.2	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	KNR 21/4007/3 (1)	Ślepa podłoga, z desek gr 25 mm lub płyty OSB gr 22 mm	m2	75
1.7		Element	Wykonanie zadaszenia od południa		
1.7.1	ST-1. ROBOTY BUDOWLANE	Kalkulacja własna	dostawa i montaż markizy tarasowej	kpl	4