istn. schody i balkony do likwidacji

141.17

PROJ.OCIEPLENIE –11cm STYROPIAN
cegła kratówka gr. 38cm
styropian gr.4cm
cegła dziurawka gr.6,5cm

141.20

1/4 POK.BIUR. 18.8 wykł.dywan.
1/5 POK.BIUR. 19.8 wykł.dywan.
1/6 POK.BIUR. 19.5 wykł.dywan.
1/7 POK.BIUR. 19.2 wykł.dywan.
1/8 POK.BIUR. 17.7 wykł.dywan.
1/10 POK.BIUR. 19.8 wykł.dywan.

wentylację grawit. sprowadzić do piwnicy
obudowa z płyt GK
strop podwieszony modułowy na wys. 2.20m od poz.posadzki

1/2 KOMUNIKACJA 6.4 gres
1/3 KOMUNIKACJA 36.8 gres
HPP⌀25 otwór 80x28x110cm 0.70m nad pos.

1/1 KL.SCHOD. 18.6 gres
pochwyt
ISTN.
± 0,00=142.09
0.97 –TEREN ISTN.

1/16 KOMUNIKACJA 11.6 gres
ISTN. DŹWIGI DO WYMIANY W/G ODDZIELNEGO OPRACOWAN.
1/15 POM. MAG. 3.3 gres
1/13 WC"M" 6.3 gres
1/12 ZAPLECZE 6.7 gres
1/11 OCHRONA 6.3 gres
1/14 WC"K",os.niep. 3.7 gres
1/17 KOMUNIKACJA 46.2 gres
SZACHT INST ELEKTR.

1/18 POK.BIUR. 18.2 wykł.dywan.
1/19 POK.BIUR. 19.6 wykł.dywan.
1/20 ARCHIWUM 41.9 wykł.rulon.
1/21 POK.BIUR. 17.5 wykł.dywan.
1/22 POK.BIUR. 18.8 wykł.dywan.
otwór w stropie ⌀250

zmniejszyć otwór okienny –mur z gazobetonu
1/23 KL.SCHOD. 19.7 gres
balustrada wg rys. detalu
scianka z luxferów do likwidacji
krata
1/24 MAGAZYNEK 14.3 gres
HPP⌀25 otwór 80x28x110cm 0.70m nad pos.c.o.
1/29 ZAPLECZE DYSPOZ. 9.7 wykł.rulon.
1/30 ZAPLECZE 9.4 wykł.rulon.
1/28 DYSPOZYTORNIA 33.8 wykł.rulon.
1/25 MAGAZYN 11.5 gres
1/26 WIATROŁAP 11.4 gres
DA–32,150 kontr.dostępu
1/27 KOMUNIKACJA 95.7 gres
Poz.1.4
istn. kraty na studzienkach wyremontować dopasować do proj. ocieplenia malować w kolorze brązowym Ral 8016
dylatacja systemowa
krata
dylatacja systemowa

istn. kraty na studzienkach
wyremontować dopasować do proj. ocieplenia
nadbudować do wys. +0.10
malować w kolorze brązowym Ral 8016

OBJAŚNIENIA
ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
ŚCIANY PROJ. Z PŁYT GK.
MUR ISTNIEJĄCY
MUR DO WYBURZENIA

RZUT PARTERU skala 1:50

SATO AGENCJA INWESTYCYJNO–KONSULTINGOWA "SATO" 15–259 Białystok ul. Waszyngtona 22/37

OBIEKT	PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU na potrzeby DEPARTAMENTÓW URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WOJEWÓDZKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK ul. POLESKA 89	Nr rys.	-
		SKALA	1:50
nazwa rysunku	RZUT PARTERU– bud. C i B	PROJEKT	DATA
		WYKONAWCZY	31.III.2009r
autor projektu	mgr inż. arch. MAREK WOJTECKI	Upr.Nr BŁ–65/91	
opracował	techn. arch. ANNA LITWIN		
sprawdził	mgr inż. arch. J. WOŁOSIEWICZ	Upr.Nr BŁ–28/97	
Inwestor	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO BIAŁYSTOK		