


ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH											
								Razem :	3,706	106,831	
nr	element	przekrój		długość	ilość	pow.przetr. A	kubatura elementu	pole rozwinięcia	V razem	Rozwinięcie razem	
		[mm]	x	[mm]	[szt]	[m2]	[m3]	[m2]	[m3]	[m2]	
1	krokiew	120	x	180	5 600	20	0,022	0,121	3,360	2,419	67,200
2	jętka	100	x	180	3 600	7	0,018	0,065	2,016	0,454	14,112
3	platew	110	x	175	9 700	1	0,019	0,187	5,529	0,187	5,529
4	platew	140	x	160	3 300	4	0,022	0,074	1,980	0,296	7,920
5	słup	130	x	150	2 300	4	0,020	0,045	1,288	0,179	5,152
6	słup	120	x	125	2 400	1	0,015	0,036	1,176	0,036	1,176
7	miecz	80	x	100	1 500	9	0,008	0,012	0,540	0,108	4,860
8	słup	120	x	125	900	2	0,015	0,014	0,441	0,027	0,882

- Uwaga:
- Konstrukcję podcienia wykonać z drewna modrzewiowego.
 - Stolaraka okienna i drzwiowa objęta odrębnym postępowaniem.
 - W przypadku warunków odbiegających od zakładanych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Nadzór Autorski i konserwatorski

INWESTYCJA: REMONT TZW. DOMKU POD KAPTUREM W GOLUBIU-DOBRZYNIU RYNEK 19, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ							
INWESTOR: GMINA MIASTA GOLUB-DOBRZYŃ PLAC TYSIĄCLECIA 25, 87-400 GOLUB-DOBRZYŃ							
<div>BIURO PROJEKTOW</div> <div></div>		Imię i nazwisko, nr uprawnień, specjalność				DATA	PODPIS
	PROJEKTANT	mgr inż. Andrzej Tomaszewski UAN-NB-8386-5)42)84 Wk specjalność konstrukcyjno-budowlana				10.2024	
SKALA 1 : 50	OPRACOWAŁ	inż. Sebastian Słupski				10.2024	
NAZWA RYSUNKU Więźba dachowa. Stan istniejący							
NUMER UMOWY	NUMER ARCHIWALNY	STADIUM	PUNKT PRELIMINARZA	BRANZA	SKŁADNIK OPRACOWANIA	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
zlec.	327/2024	PAB	2	K	2	6	0