

---

# PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI: Remont korytarza głównego na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 21 w Płocku

ADRES INWESTYCJI: ul. Chopina 62 09-400 Płock

NAZWA INWESTORA: Gmina -Miasto Płock

ADRES INWESTORA: 09-400 Płock ul. Stary Rynek 1

BRANŻE: REMONTOWO-BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż Wojciech Błaszczak

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026

---

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocnicze, do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie budowlanym i wykonawczym na własną odpowiedzialność i ryzyko,

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
marzec 2026

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBIAR:</b>					
1		<b>REMONT POMIESZCZEN WEWNĘTRZNYCH -prece ogólnobudowlane</b>			
1		Przygotowanie pomieszczeń do remontu-zabezpieczenie	kpl		
d.1		zabudowy drewnianej -szafy wystawowe			
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-04	Rozebranie ścianek działowych portierni	m2		
d.1	0105-01				
		20,6	m2	20,60	
				RAZEM	20,60
3	KNR 4-04	Rozebranie o obudowy z PCV	m2		
d.1	0502-01				
		151	m2	151,00	
				RAZEM	151,00
4	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1	0354-07				
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 2-02	Zamurowani otworu po demontażu drzwi	m2		
d.1	0107-01				
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
6	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku po zamurowaniu	m2		
d.1	0710-03				
		1,6	m2	1,60	
				RAZEM	1,60
7	KNR 2-02	Płyta gipsowo kartonowa na otworze z pustaków szklanych	m2		
d.1	2005-04				
		4,9	m2	4,90	
				RAZEM	4,90
8	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na ścianie i suficie na rusztach metalowych;	m2		
d.1	2011-02				
		310	m2	310,00	
				RAZEM	310,00
9	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach i sufitach jednowarstwowe	m2		
d.1	0815-01				
		314,9	m2	314,90	
				RAZEM	314,90
10	KNCK 2-02-	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych ściany i sufity	m2		
d.1	1505-0100				
		239,9	m2	239,90	
				RAZEM	239,90
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewn.-lamperia	m2		
d.1	1503-02				
		75	m2	75,00	
				RAZEM	75,00
12	KNR 2-02	Cokoliki z płytek ceramicznych	m		
d.1	1105-03				
		45	m	45,00	
				RAZEM	45,00
13	KNR 2-02	Podwalina betonowa pod ściankę + zbrojenie	m3		
d.1	0210-01				

PRZEDMIAR

- 2 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.300.13 Nr seryjny: 3757 Użytkownik: Rzeczoznawca Budowlany mgr inż Wojciech Błaszczak

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,6	m3	0,60	
				RAZEM	0,60
14 d.1	KNR 2-02 0107-01	Ściany z bloczków z bet.komórków.gr.24cm	m2		
		11,5	m2	11,50	
				RAZEM	11,50
15 d.1	KNR 0-19- 1023-1200	Montaż witryny aluminiowej	m2		
		25,9	m2	25,90	
				RAZEM	25,90
16 d.1	KNR 4-01 0710-03	Tynk na ścianie	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
17 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
18 d.1	KNCK 2-02- 1505-0100	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
19 d.1	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odl.do 1 km	m3		
		8	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
20 d.1	Analiza własna	Utylizacja gruzu	m3		
		8	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
21 d.1	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m3		
		8	m3	8,00	
				RAZEM	8,00
22 d.1	Analiza własna	Demontaż i ponowny montaż grzejnika oraz montaż list wykończeniowych na połączeniu witryny aluminiowej z e ścianką	elem		
		1	elem	1,00	
				RAZEM	1,00

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		INSTALACJE ELEKTRYCZNE			
3		Oprawy			
23 d.3	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa A1	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
24 d.3	KSNR 5 0501-0100	Montaż opraw żarowych do zawieszania, bez klosza Oprawa A2	kpl.		
		5	kpl.	5,00	
				RAZEM	5,00
4		Okablowanie, osprzęt			
25 d.4	KSNR 5 0405-0401	Wypusty na wyłączniki oświetleniowe i oprawy na podłożu przewodami wtynkowymi	szt.		
		4 + 5 + 2	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
26 d.4	KSNR 5 0405-0601	Wypusty na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z na podłożu przewodami wtynkowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
27 d.4	KNNR 5 0111-0400	Koryta kablowe o szerokości podstawy do 130 mm w podłożu innym niż beton	m		
		25	m	25,00	
				RAZEM	25,00
5		Rozdzielnice			
28 d.5	Kalkulacja własna	Rozbudowa T1	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.5	Kalkulacja własna	Rozbudowa T2	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.5	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1	pomi ar		
		11 + 1	pomi ar	12,00	
				RAZEM	12,00
6		Instalacje niskiego napięcia			
31 d.6	KSNR 5 0202-0900	Montaż skrzynek lub rozdzielnic o masie do 150 kg, konstrukcja mocowana przez przykręcenie do gotowego podłoża przeniesienie istniejącej szafy Rack + rozbudowa + prace związane z przeniesieniem	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
32 d.6	KNR-K 38 0102-0100	Poziome okablowanie strukturalne. Układanie odcinków poziomych,	m		
		900	m	900,00	
				RAZEM	900,00
33 d.6	Kalkulacja własna	Gniazdo RJ-45	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.6	Kalkulacja własna	Programowanie, testowanie i uruchomienie LAN	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.6	KNR AL-01 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
36 d.6	Kalkulacja własna	Programowanie, testowanie i uruchomienie CCTV	kpl.		
		1	kpl.	1,00	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00