

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana drzwi wewnętrznych w budynku nr 5 w kompleksie 3015 w Bolesławcu

ADRES INWESTYCJI: 59-700 Bolesławiec, al. Wojska Polskiego 54

NAZWA INWESTORA: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ADRES INWESTORA: 59-726 Świątoszów, ul Saperska 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana, elektryczna Jan Drab

DATA OPRACOWANIA: 14.04.2026 r.

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

14.04.2026 r.

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		Wymiana stolarki drzwiowej			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m2		
		157,62	m2	157,620	
				RAZEM	157,620
2 d.1	KNR-W 4-01 0440-06 analogia	Rozebranie boazerii ścian z płyt drewnopochodnych	m2		
		10,1 * 0,9 + 10,1 * 0,9	m2	18,180	
				RAZEM	18,180
3 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone przeciwpożarowe EI30	m2		
		136,62	m2	136,620	
				RAZEM	136,620
4 d.1	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane wewnętrzne fabrycznie wykończone przeciwpożarowe EI60	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
5 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone przeciwpożarowe EI30	m2		
		118,44	m2	118,440	
				RAZEM	118,440
6 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone przeciwpożarowe EI60	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi PCV łazienkowych z obróbką osadzenia	m2		
		4,84	m2	4,840	
				RAZEM	4,840
8 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe kompletne pełne RC4 przeciwpożarowe EI30	m2		
		9,68	m2	9,680	
				RAZEM	9,680
9 d.1	KNR 2-02 1203-02	Drzwi stalowe pełne techniczne przeciwpożarowe EI60 malowane proszkowo (drzwi na strych)	m2		
		4,08	m2	4,080	
				RAZEM	4,080
10 d.1	Analiza własna	Przystosowanie posadzek w miejscu montażu drzwi do wymogów dla drzwi przeciwpożarowych	kpl.		
		65	kpl.	65,000	
				RAZEM	65,000
11 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
		(1,15 + 2,2 + 2,2) * 59	m	327,450	
				RAZEM	327,450
12 d.1	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(1,15 + 2,2 + 2,2) * 67	m	371,850	
				RAZEM	371,850
13 d.1	KNR 4-01 0815-07 Analogia	Wymiana cokolików przypodszkowych	m		
		235	m	235,000	
				RAZEM	235,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		1,15 * 2,2 * 5	m2	12,650	
				RAZEM	12,650
15 d.1	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów	m2		
		1,15 * 2,2 * 5 + 6	m2	18,650	
				RAZEM	18,650
16 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		776,96	m2	776,960	
				RAZEM	776,960
17 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża pod wykonanie gładzi gipsowych	m2		
		847	m2	847,000	
				RAZEM	847,000
18 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		776 + 6 + 65	m2	847,000	
				RAZEM	847,000
19 d.1	KNR 0-23 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie gładzi gipsowych	m2		
		847	m2	847,000	
				RAZEM	847,000
20 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		847	m2	847,000	
				RAZEM	847,000
21 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		480	m2	480,000	
				RAZEM	480,000
22 d.1	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m2		
		97,7 + 15 + 15 + 15 + 9 + 9 + 21	m2	181,700	
				RAZEM	181,700
23 d.1	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym.-szer. 22,50-30,0 x wys. 30-40 cm na zaprawie klejowej	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1	KNR 4-01 0817-06	Uzupełnienie cokołków cementowych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
25 d.1	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
26 d.1	KNR 5-08 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		19	szt.	19,000	
				RAZEM	19,000
27 d.1	Analiza własna	Montaż dekielków puszek elektrycznych	szt.		
		55	szt.	55,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	55,000
28 d.1	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwszy	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -każdy następny	pomi ar		
		18	pomi ar	18,000	
				RAZEM	18,000