

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont pustostanu - roboty sanitarne
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Jasna 39/14

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Małgorzata Ollick
DATA OPRACOWANIA : 2026-03-19

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-03-19

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
pustostan wod-kan ,gaz					
1	KNR 4-02 0314-03 analogia	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej na wspornikach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm UWAGA: Uciąć i nagwintować - prowadzenie po najkrótszej trasie na przeciwległej ścianie	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 4-02 0314-06	Demontaż istniejącego podgrzewacza gazowego c.w. w łazience	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 2-15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm - POZOSTAJĄCE ISTNIEJĄCY	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm/spłuczka+pralka/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznym + wąż elastyczny 1 mb	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - nowy odcinek do kuchni	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
16	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
20	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm (w tym pralka)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpiei, trzyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 2-komorowych na szafce+szafka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR 2-15 0123-05	Montaż rozdrabniacza o śr. króćca 50 mm z pompą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
28	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 2-15 0312-02	Junkers 19,2 kW - podgrzewacz c.w. - montaż w łazience w miejscu po starym - odbiór nowego Junkersa na Sniadeckich 1 u Inspektorów sanitarnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	analiza indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000