

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont lokalu mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Kapuściska 9/11
WYKONAWCA ROBÓT : Prace należy wykonywać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2018.1202 (tekst jednolity) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do Prawa budowlanego a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia, 2002r Dz. U.2003.75.690 z późniejszymi zmianami a także wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Ciechanowski
DATA OPRACOWANIA : 17.04.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.04.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - kuchnia, pokoje, pp, 8,17+17,51+2,54	m ² m ²	 28,22	
				RAZEM	28,22
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni <Pokój >(4,37+4,1)*2*2,8-(0,8*2) <kuchnia> (3,01+2,5)*2*2,8-(2,4)-(0,7*2) <przedpokój> (2,5+1,6)*2*2,8-(0,7*2)*2-(0,8*2)*3 <wc> (2,06+1,5)*2*0,8	m ² m ² m ² m ²	 45,83 27,06 15,36 5,70	
				RAZEM	93,95
3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNR 2-02 0814-01	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach 93,95	m ² m ²	 93,95	
				RAZEM	93,95
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany 93,95	m ² m ²	 93,95	
				RAZEM	93,95
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-sufity 34,67	m ² m ²	 34,67	
				RAZEM	34,67
7	KNR 2-02 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą- pas roboczy + łazienka (5*0,9)+(2,16+1,5)*2*2	m ² m ²	 19,14	
				RAZEM	19,14
8	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka, 3,20	m ² m ²	 3,20	
				RAZEM	3,20
9	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - kuchnia, łazienka (0,9*5)+(2,16+1,5)*2*2	m ² m ²	 19,14	
				RAZEM	19,14
10	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, przedpokój wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do nierówności-kuchnia wykładzina PCV 8,17+17,51+2,54	m ² m ²	 28,22	
				RAZEM	28,22
11	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 3	szt. szt.	 3,00	
				RAZEM	3,00
12	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielnne szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), (0,8*2)*3	m ² m ²	 4,80	
				RAZEM	4,80
13	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
16	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00
17	KNP 02 1508-01.01	Pasowanie okien zespolonych jednoskrzydłowych 2	szt. szt.	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00