

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty sanitarne w w lokalu mieszkalnym
ADRES INWESTYCJI : Bydgoszcz ul. Szpitalna 23 m. 9

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marcin Klocek
DATA OPRACOWANIA : 2026-04-01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2026-04-01

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
pustostan wod-kan					
1	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 4 - palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-02 0235-07 analogia	Demontaż brodzika z kabiną	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 0132-02 analogia	Demontaż baterii prysznicowej	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 2-15 0311-03	Kuchnia gazowa z pokrywą z piekarnikiem elektr.+ wąż elastyczny 1,0 m	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		1,000
		1	lokal.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 110 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR 2-15 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm / spłuczka/	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm/spłuczka+pralka/	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		5,000
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 50 mm (w tym pralka)	szt.		4,000
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 0-35 0124-07	Kabiny natryskowe do kąpiel, trzyścienne, półokrągłe 1/4 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków stalowych 2-komorowych na szafce+szafka	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
22	KNR-W 2-15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		5,000
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
24	KNR 4-01 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		3,000
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
25	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		3,000
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 2-15 0118-01	Wodomierze skrzydełkowe o śr. nom. - POZOSTAWIĆ ISTNIEJĄCE RADIO-WE na klatce schodowej	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000