

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali sesyjnej im. Rodziny Raczyńskich
ADRES INWESTYCJI : ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
INWESTOR : Gmina Miasto Dębica
ADRES INWESTORA : ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
DATA OPRACOWANIA : 23.03.2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.03.2026

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace rozbiórkowe i przygotowawcze			
1		Zabezpieczenie kolumn i okien	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie ścian	m ²		
d.1	1214-02 analogia	150,27	m ²	150,270	
				RAZEM	150,270
3	KNR 4-01	Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami metalowymi	szt.		
d.1	0902-05 analogia	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina	m ²		
d.1	0818-05	140,51	m ²	140,510	
				RAZEM	140,510
2		Posadzki			
5	KNR 4-01	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m		
d.2	0804-05	79,20+70,54	m	149,740	
				RAZEM	149,740
6	KNR 2-02	Warstwa wyrównująca - samopoziomująca -grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	1115-01	79,20+70,54	m ²	149,740	
				RAZEM	149,740
7	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - zgodnie z projektem i OPZ	m ²		
d.2	1123-03	79,20	m ²	79,200	
				RAZEM	79,200
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki - zgodnie z projektem i OPZ	m ²		
d.2	1123-03	70,54	m ²	70,540	
				RAZEM	70,540
3		Ściany			
3.1		Prace przygotowawcze			
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - prace wewnątrz sali sesyjnej	m ²		
d.3.1	0815-04	165	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - prace naprawcze po wymianie drzwi	m ²		
d.3.1	0815-04	15,35	m ²	15,350	
				RAZEM	15,350
11	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3.1	0815-04 analogia	17,43*8,04	m ²	140,137	
				RAZEM	140,137
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - prace naprawcze po wymianie drzwi	m ²		
d.3.1	1510-03	12,35	m ²	12,350	
				RAZEM	12,350
3.2		Układ ścian według układu A			
13	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone - listwa - - zgodnie z projektem i OPZ	m		
d.3.2	1124-04	17,43	m	17,430	
				RAZEM	17,430
14	KNR-W 2-02	Montaż elementów sztukateryjnych na ścianach - listwa ścienna- zgodnie z projektem i OPZ	m		
d.3.2	0831-01 analogia	47,30	m	47,300	
				RAZEM	47,300
15	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.2	1510-03	17,43*2,90	m ²	50,547	
				RAZEM	50,547
16		Dostawa i montaż drzwi do sali dwuskrzydłowych z ościeżnicą opaskową - wejście od korytarza - zgodnie z projektem	szt		
d.3.2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3.3		Układ ścian według układu B			
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone - zgodnie z projektem i OPZ	m		
d.3.3	1124-04	8,04	m	8,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-02	Montaż elementów sztukateryjnych na ścianach - listwa ścienna - zgodnie z projektem i OPZ	m	RAZEM	8,040
d.3.3	0831-01	analogia	m	18,580	
		2,71+2,71+2,00+2,00+2,0+2,00+2,58+2,58		RAZEM	18,580
19	kalk. własna	Dekoracyjne panele 3D o szerokości 25 cm - wysokość drzwi 270 cm- zgodnie z projektem i OPZ	szt		
d.3.3	16		szt	16,000	
				RAZEM	16,000
20	KNR-W 2-02	Zakończenie paneli 3D listwą gzymsową	m		
d.3.3	1124-04	analogia	m	5,600	
		5,6		RAZEM	5,600
21	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.3	1510-03	2,36*5,95	m ²	14,042	
				RAZEM	14,042
3.4		Układ ścian według układu C			
22	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone -- zgodnie z projektem i OPZ	m		
d.3.4	1124-04	17,43	m	17,430	
				RAZEM	17,430
23	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.4	1510-03	17,43*2,90	m ²	50,547	
				RAZEM	50,547
24	kalk. własna	Montaż maskownicy karnisza - zgodnie z projektem i OPZ	m		
d.3.4		17,50	m	17,500	
				RAZEM	17,500
3.5		Układ ścian według układu D			
25	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych klejone - zgodnie z projektem i OPZ	m		
d.3.5	1124-04	8,04	m	8,040	
				RAZEM	8,040
26	kalk. własna	Dekoracyjne panele 3D o szerokości 25 cm - - zgodnie z projektem i OPZ - wysokość 270 cm	szt		
d.3.5	16		szt	16,000	
				RAZEM	16,000
27		Dostawa i montaż drzwi ukrytych 98/208 wraz z wkuciem ościeżnicy w ścianę	szt		
d.3.5	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3.5	1510-03	8,04*2,15	m ²	17,286	
				RAZEM	17,286
29	kalk. własna	Wykonanie tapety - zgodnie z projektem i OPZ	m ²		
d.3.5		17,28	m ²	17,280	
				RAZEM	17,280
4		Wyposażenie / dekoracje			
30	kalk. własna	Napis dekoracyjny - litery w kolorze złotym zgodnie z projektem	szt		
d.4	1		szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Prace pozostałe			
31	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - belki i sufity	m ²		
d.5	1510-03	17,94*8,04*1,1	m ²	158,661	
				RAZEM	158,661
32	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - malowanie słupów	m ²		
d.5	1510-03	11*0,6*3	m ²	19,800	
				RAZEM	19,800
33	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - uzupełnienie gładzi na ścianach i sufitach	m ²		
d.5	0815-01	25	m ²	25,000	
				RAZEM	25,000
34	kalk. własna	Dostawa i montaż lamp (żyrandoli) w sali sesyjnej	szt		
d.5	4		szt	4,000	
				RAZEM	4,000