
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY
ADRES INWESTYCJI : 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
INWESTOR : Urząd Miejski Dębica
ADRES INWESTORA : 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
BRANŻA : Instalacje elektryczne i teletechniczne
DATA OPRACOWANIA : 04.2026 r.

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Trasy kablowe			
1	KNNR 5 d.1 0111-02	Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże inne niż betonowe - Kanał instalacyjny bezhalogenowy K60x40mm	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
2	KNNR 5 d.1 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu - Listwa instalacyjna bezhalogenowa 40x20mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
3	KNR 5-08 d.1 0803-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3	szt.		
		235	szt.	235,000	
				RAZEM	235,000
4	KNR 5-08 d.1 0108-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane p.t. w betonie w gotowych brzdach, bez zaprawiania brzd - Rura bezhalogenowa fi 47mm	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	94,000
2		Instalacja oświetleniowa			
5	KNNR 9 d.2 0501-05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
6	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel N2XH 3x2,5mm2 0,6/1kV	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
7	KNNR 5 d.2 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
8	KNNR 5 d.2 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - Puszka łączeniowa, n/t, IP44	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
3		Instalacja gniazd wtykowych w szafie			
9	KNNR 5 d.3 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel N2XH 3x2,5mm2 0,6/1kV	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNNR 5 d.3 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Puszka natynkowa modułowa, 3xK45	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNNR 5 d.3 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtykowe modułowe K45, 16A, 230V	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	KNNR 5 d.3 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNNR 5 d.3 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - Puszka łączeniowa, n/t, IP44	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
4		Instalacja gniazd wtykowych w podłozie			
16	KNNR 5 d.4 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Kabel N2XH 3x2,5mm2 0,6/1kV	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
17	KNNR 5 d.4 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel N2XH 3x2,5mm2 0,6/1kV	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 5-08 d.4 0803-07	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie objętości do 1 dm3	szt.		
		74	szt.	74,000	
				RAZEM	74,000
19	KNNR 5 d.4 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Puszka podłogowa do podłóg wylewanych z pokrywą i puszkami gniazdowymi modułowymi 6xK45	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
20	KNNR 5 d.4 0406-02	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - Puszka podłogowa do podłóg wylewanych z pokrywą i puszkami gniazdowymi modułowymi 8xK45	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 5 d.4 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo wtykowe modułowe K45, 16A, 230V	szt.		
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
22	KNNR 5 d.4 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNNR 5 d.4 0303-02	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - Puszka łączeniowa, n/t, IP44	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNNR 5 d.4 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		56	szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
5		Instalacja okablowania strukturalnego			
26	KNNR 5 d.5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - Przewód kabelkowy F/UTP 4x2x0,5mm LSOH kat. 6A	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
27	KNNR 5 d.5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Przewód kabelkowy F/UTP 4x2x0,5mm LSOH kat. 6A	m		
		288	m	288,000	
				RAZEM	288,000
28	KNR AT-14 d.5 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - Gniazdo wtykowe modułowe K45x22,5 1xRJ45 kat. 6A	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR AT-14 d.5 0107-05	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu - dodatek za przygotowanie i montaż etykiet opisowych gniazda	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR AT-14 d.5 0105-01	Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej nieekranowanej UTP	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR 5-01 d.5 0818-01	Rozszycie kabli zakończeniowych o 10 parach na ochronnikach krosowych, łączówkach i gnieźdnikach na przełącznicy	kon. kabl.		
		Krotność = 0,5	kon. kabl.	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
32	KNR AT-14 d.5 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR AT-14 d.5 0111-03	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami - dodatek za doprowadzenie miejsca pomiaru do stanu poprzedniego	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 5-01 d.5 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
		Krotność = 0,5	odc.	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000

PRZEDMIAR
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35 d.5	KNR AT-15 0119-02	Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
6		Instalacja nagłośnienia			
36 d.6	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel głośnikowy	m		
		87	m	87,000	
				RAZEM	87,000
37 d.6	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - Puszka p/t fi 60mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.6	KNNR 5 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - Gniazdo głośnikowe p/t, JAC	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7		Instalacja audio-video			
39 d.7	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - Kabel HDMI	m		
		46	m	46,000	
				RAZEM	46,000

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Trasy kablowe						
2	Instalacja oświetleniowa						
3	Instalacja gniazd wtykowych w szafie						
4	Instalacja gniazd wtykowych w podłodze						
5	Instalacja okablowania strukturalnego						
6	Instalacja nagłośnienia						
7	Instalacja audio-video						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	303,7644		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
 Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	kabel głośnikowy	m	90,4800		
2.	kabel HDMI	m	47,8400		
3.	kabel N2XH 3x2,5mm ² 0,6/1kV	m	76,9600		
4.	przewód kabelkowy F/UTP 4x2x0,5mm LSOH kat. 6A	m	349,4400		
5.	gniazdo głośnikowe p/t, JAC	szt.	5,1000		
6.	gniazdo wtykowe modułowe K45, 16A, 230V	szt.	63,2400		
7.	kanał instalacyjny bezhalogenowy K60x40mm	m	35,3600		
8.	kanał instalacyjny bezhalogenowy K60x40mm - łącznik	szt.	23,1200		
9.	listwa instalacyjna bezhalogenowa 40x20mm	m	16,6400		
10.	listwa instalacyjna bezhalogenowa 40x20mm - łącznik	szt.	10,8800		
11.	puszka łączeniowa, n/t, IP44	szt.	13,2600		
12.	puszka natynkowa modułowa, 3xK45	szt.	1,0000		
13.	puszka p/t fi 60mm	szt.	5,1000		
14.	puszka podłogowa do podłóg wylewanych z pokrywą i puszkami gniazdowymi modułowymi 6xK45	szt.	10,0000		
15.	puszka podłogowa do podłóg wylewanych z pokrywą i puszkami gniazdowymi modułowymi 8xK45	szt.	4,0000		
16.	rura bezhalogenowa fi 47mm	m	97,7600		
17.	etykieta opisowa	szt.	4,0000		
18.	gniazdo wtykowe modułowe K45x22,5 1xRJ45 kat. 6A, np. typ K45	szt.	4,0800		
19.	kabel krosowy RJ45-RJ45	szt.	5,0000		
20.	złącze RJ45	szt.	5,0000		
21.	koszulka izolacyjna	m	0,5000		
22.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157	kg	0,0250		
23.	benzyna ekstrakcyjna	dm ³	0,6250		
24.	gwoździe stalowe	kg	0,0500		
25.	kołki rozporowe	szt.	91,8000		
26.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	69,2000		
27.	spirytus denaturowy	dm ³	0,1250		
28.	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2
Urząd Miejski Dębica 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	megomierz	m-g	3,2750		
2.	mostek kablowy	m-g	1,7000		
3.	przrząd pomiarowy okablowania strukturalnego	m-g	1,4900		
4.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	2,6250		
5.	środek łączności bezprzewodowej	m-g	2,9800		
RAZEM					

Słownie: