

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża):

Inwestycja Rozbetonowanie nawierzchni placu przy SP2 w Słupsku

Adres:

Kody CPV:

Inwestor: MIASTO SŁUPSK
Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk

Wykonawca:

Sporządził: Marcin Wachnicki

Sprawdził:

Data opracowania: Marzec 2026 r.

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	191	ROZBETONOWANIE NAWIERZCHNI PRZY SP2 W SŁUPSKU			
1.1	192	Roboty przygotowawcze			
1.1.1	KNNR 1 0111-01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 92	m2 m2	92,000	92,000
1.1.2	KNNR 6 0805-07	Rozebranie nawierzchni z płytek, kostek betonowych i betonu 92	m2 m2	92,000	92,000
1.1.3	KNR AT-03 0107-01 D-01.02.04	Rozbiórka krawników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki 5	m m	5,000	5,000
1.1.4	KNR 4-04 1103-04	Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 5 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 92*0,30	m3 m3	27,600	27,600
1.2	199	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.2.1	KNNR 1 0507-01 D - 06.01.01	Humusowanie grubości warstwy humusu 5cm 92	m2 m2	92,000	92,000
1.2.2	KNNR 1 0507-02 D - 06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu Krotność =20 92	m2 m2	92,000	92,000