

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Nadbudowa szybu windowego  
ADRES INWESTYCJI: Sopot ul. Grunwaldzka 1-3  
NAZWA INWESTORA: Pomorskie Centrum Reumatologiczne im. dr Jadwigi Titz-Kosko w  
Sopocie sp.z o.o.  
ADRES INWESTORA: 81-759 Sopot ul. Grunwaldzka 1-3  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
mgr inż. Violetta Kaszubowska  
DATA OPRACOWANIA: listopad.2025

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
listopad.2025

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR AT-17 0104-03	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop	m2		
		2,73 * 1,95	m2	5,32	
				RAZEM	5,32
2	KNR-W 4-01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - kratka wentylacyjna	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3	KNR AT-22 0102-05	Obsadzenie drobnych elementów - kratki wentylacyjne	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4	kalkulacja własna	Wykonanie pomostu zabezpieczającego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR 19-01 0432-01	Podstemplowanie stropu z deskowaniem	m		
		3 * 2,73	m	8,19	
				RAZEM	8,19
6	TZKBNK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		5,32 * 0,15	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
7	TZKBNK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia - znoszenie usuwanych nadpalonych przedmiotów Krotność = 6	m3		
		0,80	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
8	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 17 km	m3		
		0,80	m3	0,80	
				RAZEM	0,80
9	kalkukacja własna	Utylizacja odpadów zmieszanych	t		
		0,80 * 1,60	t	1,28	
				RAZEM	1,28
10	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy	m		
		2,73 * 2 + 1,95 * 2	m	9,36	
				RAZEM	9,36
11	KNR-W 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		(2,73 * 2 + 1,95 * 2) * 3,50	m2	32,76	
				RAZEM	32,76
12	kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja istniejącego dźwigu osobowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
13	kalkulacja własna	Montaż nowego dźwigu osobowego	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
14	kalkulacja własna	Ścianka zabudowy szybu na ostatniej kondygnacji - konstrukcja stalowa wraz z obudową płytą warstwową oraz zamocowaniem drzwi szybowych	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00