



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Zrównoważone zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych poprzez zagospodarowanie zieleni obszaru opracowania w ramach zadania »Dostosowanie do zmian klimatu oraz zapobieganie powodziom i suszy terenu Konowicy w Terespolu

1. ALTANY RETENCYJNE Z ZIELONYM DACHEM – 3 szt.

Zakres robót:

- roboty ziemne – wykopy pod fundamenty,
- roboty fundamentowe – wykonanie fundamentów żelbetowych,
- wykonanie konstrukcji drewnianych altan wraz z zielonymi dachami.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.1, str. 12, rys. A-01;
- b) Projekt architektoniczno-budowlany – pkt 5.1, str. 9–12, rys. A-01–A-05.

2. NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA – GEOKRATA – 70,04 m²

Zakres robót:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki brukowej wraz z podbudową oraz wywóz gruzu – 75,77 m²,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni z geokraty wypełnionej kruszywem frakcji 8–20 mm wraz z obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.4, str. 14, rys. A-01;
- b) Projekt architektoniczno-budowlany – pkt 5.3.3, str. 16–17, rys. A-08;
- c) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 6.3.3, str. 42–43, rys. Z-14.

3. NAWIERZCHNIA PRZEPUSZCZALNA ZAPEWNIAJĄCA DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – 597,77 m²

Zakres robót:

- roboty ziemne – korytowanie i wykopy pod projektowane nawierzchnie,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni mineralnej wraz z obrzeżem ze stalowego płaskownika (598,56 mb) na ławie betonowej.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.3, str. 13, rys. A-01;
- b) Projekt architektoniczno-budowlany – pkt 5.3.1, str. 15–16;
- c) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 6.3.1, str. 41, rys. Z-12.

4. NAWIERZCHNIA RETENCYJNA Z KRUSZYWA – 275,77 m²

Zakres robót:



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- roboty ziemne – korytowanie i wykopy,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchni mineralnej.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.3, str. 13, rys. A-01;
- b) Projekt architektoniczno-budowlany – pkt 5.3.2, str. 16;
- c) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 6.3.2, str. 42, rys. Z-13.

5. MAŁA ARCHITEKTURA

Zakres robót:

- montaż ławek parkowych – 9 szt.,
- montaż zestawu „klasa na świeżym powietrzu” – 1 kpl.,
- montaż tablic edukacyjnych – 9 szt.,
- montaż tablicy interaktywnej dotyczącej retencjonowania wód – 1 szt.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.5, str. 14–18, rys. A-01;
- b) Projekt architektoniczno-budowlany – pkt 5.4, str. 17–21, rys. A-08;
- c) Projekt branży elektrycznej;
- d) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 6.4, str. 43–48.

6. PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE DO TABLICY INTERAKTYWNEJ

Zakres robót:

- wykonanie wykopów kablowych wraz z zasypaniem po montażu,
- ułożenie kabli, montaż tablicy rozdzielczej oraz włączenie do istniejącej szafy elektrycznej.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt branży elektrycznej.

7. OGRODY DESZCZOWE – 755,15 m²

Zakres robót:

- usunięcie warstwy humusu i wykonanie wykopów,
- wykonanie warstw: izolacyjnych, drenażowych, filtracyjnych, wegetacyjnych oraz nawierzchni z kamienia ozdobnego.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.6.1, str. 18–19, rys. A-01;
- b) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 5.2, str. 17–21, rys. Z-04.

8. PRZESADZANIE ROŚLIN

Zakres robót:

- przesadzenie krzewów liściastych (25 szt.) i iglastych (118 szt.),



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



- przesadzenie drzew liściastych (20 szt.) i iglastych (5 szt.),
- przesadzenie traw ozdobnych (12 szt.),
- palikowanie i zabezpieczenie nasad pni drzew.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 5.1, str. 13–17, rys. Z-01.

9. NASADZENIA ROŚLIN

Zakres robót:

- ręczne przygotowanie terenów pod rabaty – 10 911,24 m²,
- sadzenie drzew liściastych (75 szt.) i iglastych (7 szt.) wraz z palikowaniem,
- sadzenie krzewów liściastych (8 551 szt.) i iglastych (571 szt.),
- sadzenie bylin (1 805 szt.), traw ozdobnych (3 391 szt.) i pnączy (162 szt.),
- wykonanie struktur z żywych pędów wierzby: altany (Ø 6 m – 19 m), bramy, kule i przesłony (79,8 m),
- wykonanie obrzeży angielskich rabat – 1 481,014 m²,
- ściółkowanie rabat i mis wokół drzew – 763,93 m³.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.6.2–4.6.4, str. 19, rys. A-01;
b) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 5.1, 5.6–5.9, 5.14, str. 22–33, rys. Z-01–Z-09.

10. ZAŁOŻENIE TRAWNIKÓW I ŁĄK KWIETNYCH

Zakres robót:

- badanie gleby w stacji chemiczno-rolniczej,
- wykonanie trawników parkowych – 5 264,35 m²,
- renowacja trawników – 8 791,11 m²,
- wykonanie łąk kwietnych – 5 818,20 m².

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – pkt 4.6.5–4.6.6, str. 20, rys. A-01;
b) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – pkt 5.10–5.13, str. 27–30, rys. Z-01.

11. PRACE PRZY ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANIE

Zakres robót:

- wykonanie inspekcji drzew metodą sensoryczną.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Inwentaryzacja dendrologiczna – pkt 8.2, str. 16–17, pkt 9, str. 21, rys. Z-01.



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



12. ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU (NIEWYMAGAJĄCE ZMIANY POZWOLENIA NA BUDOWĘ)

W dokumentacji projektowej dokonano zmiany polegającej na zastąpieniu gatunków obcego pochodzenia gatunkami rodzimymi.

Odwołania do dokumentacji:

- a) Projekt Zagospodarowania Terenu – str. 19;
- b) Projekt Techniczny Architektury Krajobrazu – str. 9–13, 18, 23–24, 34, rys. Z-01–Z-03.

ARCHITEKT
mgr inż. Adam Stanilewicz
Upr. bud. do proj. bez ograniczeń w spec.
architektonicznej nr ewid. 257/LBOKK/2020
Wpis nr LB-0339 na liście
Lubelskiej Okręgowej Izby Architektów RP