

Starostwo Powiatowe Wałbrzych - kominy
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Starostwo Powiatowe Wałbrzych - kominy					
1		Al. Wyzwolenia 20 - kominy			
1 d.1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2 d.1	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,6	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
4 d.1	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna kl. 350, zaprawa do klinkieru Tras	m3		
		0,8 * 0,5 * 1,5 + 0,8 * 0,5 * 2,7 * 2	m3	2,760	
				RAZEM	2,760
5 d.1	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		1,7	m2	1,700	
				RAZEM	1,700
6 d.1	KNR-W 2-02 0513-06	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka cementowa podwójna	m2		
		4	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
7 d.1	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej tytano-cynk gr.0.7mm powlekana ceglasta	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytano- cynk gr. 0,7mm powlekana ceglasta	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
10 d.1	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 20	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
12 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
13 d.1		składowanie gruzu	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800

Starostwo Powiatowe Wałbrzych - kominy
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Al.Wyzwolenia 22			
14 d.2	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.2	KNR-W 4-01 0433-03	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	KNR-W 4-01 0433-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
18 d.2	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
19 d.2	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna kl. 350 , zaprawa do klinkieru Tras	m3		
		0,6 * 0,4 * 0,9	m3	0,216	
				RAZEM	0,216
20 d.2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna kl. 350 , zaprawa do klinkieru Tras	m3		
		0,85 * 2,2 * 0,8 + 3 * 1,3 * 0,4 + 1,6 * 0,5 * 1,1 + 0,4 * 0,8 * 1,6 + 0,6 * 1,6 * 3	m3	7,328	
				RAZEM	7,328
21 d.2	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
22 d.2	KNR-W 2-02 0513-06	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka cementowa podwójna	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.2	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej tytano-cynk gr.0.7mm powlekana ceglasta	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
24 d.2	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytano- cynk gr. 0,7mm powlekana ceglasta	m2		
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000
25 d.2	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
26 d.2	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 20	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
27 d.2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000

Starostwo Powiatowe Wałbrzych - kominy
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
29 d.2		składowanie gruzu	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
3		Al.Wyzwolenia 24			
30 d.3	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.3	KNR-W 4-01 0509-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.3	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		7	m2	7,000	
				RAZEM	7,000
33 d.3	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła klinkierowa pełna kl. 350, zaprawa do klinkieru Tras	m3		
		0,8 * 2,7 * 3 + 0,45 * 1,8 * 2,6	m3	8,586	
				RAZEM	8,586
34 d.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
35 d.3	KNR-W 2-02 0513-06	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka cementowa podwójna	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
36 d.3	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej tytano-cynk gr.0.7mm powlekana ceglasta	m2		
		1,3	m2	1,300	
				RAZEM	1,300
37 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytano- cynk gr. 0,7mm powlekana ceglasta	m2		
		6	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
38 d.3	TZKNBK I 0504-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu w jednym poziomie na odległość do 30 m	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
39 d.3	TZKNBK I 0504-05	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wysokości znoszenia Krotność = 20	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
40 d.3	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
41 d.3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000

Starostwo Powiatowe Wałbrzych - kominy
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42 d.3		składowanie gruzu	m3		
		9	m3	9,000	
				RAZEM	9,000
4		Al.Wyzwolenia 24-22 - rynny , rury spustowe			
43 d.4	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
44 d.4	KNR-W 4-01 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14 * 3	m	42,000	
				RAZEM	42,000
45 d.4	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2		
		44 * 0,3	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
46 d.4	KNR-W 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki	m2		
		44 * 0,6	m2	26,400	
				RAZEM	26,400
47 d.4	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej tytano- cynk gr. 0,7mm - pas nadrynnowy	m2		
		13,2	m2	13,200	
				RAZEM	13,200
48 d.4	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych półokrągłych o śr. 150 mm z blachy tytano-cynk gr.0,6mm łączonych na złączkę (analogia)	m		
		44	m	44,000	
				RAZEM	44,000
49 d.4	KNR K-05 0501-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy z blachy tytano-cynk 150/100	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.4	KNR K-05 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 150 z blachy tytano-cynk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.4	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm z blachy tytano-cynk gr.0,6mm	m		
		14 * 3	m	42,000	
				RAZEM	42,000
52 d.4	KNR K-05 0502-03	Montaż rur spustowych - kołanko z blachy tytano-cynk 100	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
53 d.4		Praca podnośnika koszowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.4	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysokoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.4	KNR-W 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego	m3		
		0,1	m3	0,100	
				RAZEM	0,100